


Výkaz výměr

ZADAVATEL: Obec Dukovany
NÁZEV AKCE: Vybudování osvětlení
na fotbalovém hřišti v Dukovanech
tréninkové účely- osvětlení 70lux

Rekapitulace :

1	osvětlení,rozvody	697 193Kč
Celkem bez DPH :		697 193Kč



Vybudování osvětlení na fotbalovém hřišti v Dukovanech
venkovní osvětlení,rozvody

		montáž		materiál	
	Množ. MJ	Cena/ks	Celkem	Cena/ks	Celkem
venkovní osvětlení					
Sloup 16m ž.z.	3 ks	5950,0	17 850Kč	48650,0	145 950Kč
Smršťovací bužírka na přechod země-vzduch	3 ks	227,5	683Kč	1242,5	3 728Kč
Výložník pro 1-2 svítidla	3 ks	1050,0	3 150Kč	4550,0	13 650Kč
Svítidlo LED-reflektor 600W	6 ks	700,0	4 200Kč	33093,9	198 563Kč
Stožárová výzbroj 2 pojistky	2 ks	525,0	1 050Kč	1137,5	2 275Kč
Stožárová výzbroj 4 pojistky	1 ks	525,0	525Kč	1382,5	1 383Kč
Krabice IP44 se svorkou	6 ks	175,0	1 050Kč	108,5	651Kč
Trubka ochranná pr.50mm	190 m	45,5	8 645Kč	40,3	7 648Kč
Výstražná folie	190 m	10,5	1 995Kč	5,3	998Kč
Kabel CYKY 5x10 přívod	70 m	70,0	4 900Kč	227,5	15 925Kč
Kabel CYKY 5x6	140 m	63,0	8 820Kč	136,5	19 110Kč
Kabel CYKY 3x1,5 ve sloupu	100 m	21,0	2 100Kč	19,3	1 925Kč
Pásek FeZn 30/4	120 m	143,5	17 220Kč	92,8	11 130Kč
Kulatina FeZn pr.10	12 m	87,5	1 050Kč	78,8	945Kč
Svorka SR03	16 ks	35,0	560Kč	40,3	644Kč
Svorka SP	3 ks	35,0	105Kč	29,8	89Kč
Smršťovací bužírka 12/4	3 ks	70,0	210Kč	157,5	473Kč
Plastový pilíř š=250 R-hřiště	1 ks	2100,0	2 100Kč	10710,0	10 710Kč
Vkládací díl vč.výbavy pro jištění svítidel	1 ks	1750,0	1 750Kč	6125,0	6 125Kč
Zapojení kabelů do rozvaděče	3 hod	350,0	1 050Kč	0,0	0Kč
Klíčový ovladač 0-1 IP65+stříška	1 ks	280,0	280Kč	1960,0	1 960Kč
Drobný pomocný materiál(svorky,přích,vruty)	1 kpl	0,0	0Kč	700,0	700Kč
Mechanizace-plošina	6 hod	1 100Kč	6 600Kč		
Mechanizace-jeřáb	6 hod	1 700Kč	10 200Kč		
Doprava mechanizace	60 km	35Kč	2 100Kč		
Zemní práce					
Výkop a zához rýha 80x35 strojně	180 m	280Kč	50 400Kč		
Pískové lože v-20cm	180 m	75Kč	13 500Kč		
Povrchová úprava-osetí travou	54 m2	30Kč	1 620Kč		
Jáma pro stožárové pouzdro (1100x1100x2000)	3 ks	6 500Kč	19 500Kč		
Odvoz přebytečné zeminy vč,uložení na skládku	25 m3	800Kč	20 000Kč		
Betonový základ (2 m3 beton)	3 ks	4 200Kč	12 600Kč		
Jáma pro pilíř	1 ks	1 400Kč	1 400Kč		
Doprava mechanizace-bagru	200 km	35Kč	7 000Kč		
Ostatní					
Revize	1 kpl	7 500Kč	7 500Kč		
Projektová dokumentace-skutečné provedení	1 kpl	15 000Kč	15 000Kč		
Doprava pracovníků	300 km	8Kč	2 400Kč		
Doprava sloupů	100 km	35Kč	3 500Kč		
Součet:			252 613Kč		444 580Kč
Součet materiál+montáž					697 193Kč
Celkem bez DPH					697 193Kč