



# SMLOUVA O DÍLO



na akci:

**„Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

## Smluvní strany

### Objednatel:

Název: **Obec Těrlicko**  
Sídlo: **Májová 474/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko**  
Zastoupen: **Ing. David Biegún, starosta**  
IČO: **00297666**  
DIČ: **CZ00297666**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: **Ing. David Biegún, starosta**

na straně jedné jako „**objednatel**“

**a**

### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **JANKOSTAV s.r.o.**  
Sídlo: **Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava**  
Kontaktní místo: **Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava**  
Zastoupen: **Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel**  
IČO: **25855581**  
DIČ: **CZ25855581**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 22270.

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: **Bc. Lukáš Janko, MBA**
- ve věcech technických: **Ing. Petr Čuba**

na straně druhé jako „**zhotovitel**“.



**TENDERA**

## I. Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), dále v souladu se **Směrnicí** pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Těrlicko č. 2/2023 (dále jen „**Směrnice**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II.

### Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je **provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování přechodu pro chodce přes silnici II/474 včetně osvětlení a světelné signalizace a chodníku k přístřešku autobusové zastávky** (dále jen „**dílo**“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická“, kterou vypracovala společnost INPROS F-M s.r.o., sídlem 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64611281, odpovědný projektant Ing. Pavel Krupa, ČKAIT: 1103766. (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel obdržel zadávací dokumentaci před podáním nabídky do výběrového řízení. Zhotovitel prohlašuje, že vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil, že převzatá projektová dokumentace je pro něj srozumitelná a jejímu obsahu tak jak je předložena rozumí a zavazuje se ji plně dodržovat a dokončit dílo v souladu s podmínkami zadání a smlouvy o dílo.
- 2.7. Zhotovitel před podpisem smlouvy se zavazuje upozornit objednatele na zjištěné vady dokumentace díla. Po podpisu smlouvy objednatel není povinen přihlížet k dodatečným zjištěním zhotovitele týkajících se vad dokumentace stavby.
- 2.8. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.

- 2.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících závazných veřejnoprávních rozhodnutí:

společné povolení (dále jen „**Stavební povolení**“), vydané Magistrátem Města Havířova, odborem stavebního řádu a památkové péče, Svornosti 86/2, Havířov – město, 736 01, IČO: 00297488, č.j.: MMH/153307/2024, vydané dne 28. 6. 2024, jež tvoří součást projektové dokumentace k provádění stavby.

- 2.10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou.

- 2.11. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli za účelem posouzení vhodnosti dodávaných materiálů před jejich montáží a po dokončení díla předá objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce,
- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- e) to, že na stavenišť mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které může určit objednatel nebo v místech, která si zhotovitel zřídí dle vlastního uvážení. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
- i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.), přičemž před zahájením prací, obvykle po převzetí staveniště, předá objednateli pasport dotčených povrchů pro vyloučení případných následných nedorozumění.
- k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného

na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla, potvrzení o vhodném provedení úprav dotčených pozemků, majetku nebo objektů dodá zhotovitel nejpozději 10 dnů před termínem předávky/přejímky díla objednateli. Potvrzení bude autorizováno majitelem dotčeného pozemku, majetku nebo objektu.

- l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- m) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla;
- o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel k posouzení objednateli nejpozději v den podání žádosti o předání a převzetí díla objednateli;
- p) geodetické zaměření stavby; dokumentaci geodetického zaměření stavby předá zhotovitel k posouzení objednateli nejpozději dva dny před předáním a převzetím díla objednateli;
- q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.
- r) předložení dílčího a podrobného harmonogramu stavby v písemné podobě v den převzetí staveniště;
- s) předkládání případných změn harmonogramu stavby k odsouhlasení objednatelem, pozn.: objednatel pro odsouhlasení změn harmonogramu stavby si vyhrazuje termín 7 dnů;
- t) předkládání týdenního plánu práce v písemné podobě.

### III.

#### Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy

Termín zahájení prací: **do 14 kalendářních dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději **do 105 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště zhotoviteli

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. V případě jakéhokoliv rozporu mají před obsahem přílohy č. 2 této smlouvy přednost ujednání uvedená v článcích I. až XVII. této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla je **kraj Moravskoslezský, katastrální území Hradiště pod Babí horou, parcely č. 1722/1, 532 a 530.**
- 3.5. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným

škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými okolnostmi, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, se myslí počasí, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, příválové deště, krupobití, sněžení, mráz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním deníku.

#### IV.

##### Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>2 345 612,86 Kč</b> |
| DPH                    | 492 578,70 Kč          |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>2 838 191,56 Kč</b> |

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze z důvodů uvedených v tomto článku Smlouvy.

Cena za dílo a jednotkové ceny budou upraveny v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.

- 4.6. a) V případě potřeby víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle §222 zákona ZVZ budou tyto vícepráce oceněny v nabídkových cenách, pokud je lze podřadit pod stávající položky rozpočtu.

b) Pokud bude nutné pro realizaci víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle §222 zákona ZVZ vytvořit nové položky rozpočtu, budou tyto oceněny v cenách obvyklých v době a místě schvalování předmětné změny závazku ze smlouvy.

c) Vyhrazená změna pro tyto vícepráce bude uplatněna v plném rozsahu, jako pro práce dle původního rozpočtu.

- d) Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na vlastní náklady.
  - e) Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem.
- 4.6. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla. Upozornění zhotovitele neznamená povinnost objednatele přijmout fakt oznámené zhoršené dodávky díla.
- 4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

## V. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelem písemně schváleného oceněného písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Zhotovitel je oprávněn předkládat zjišťovací protokol a fakturovat výkony objednateli 1x v měsíci.
- 5.5. Zhotovitel předkládá objednateli nebo jím pověřené osobě zjišťovací protokol za předchozí období zpravidla do 4. dne následujícího měsíce.
- 5.6. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.7. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.8. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.
- 5.9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena díla,

- b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
- c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

- 5.10. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.11. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5.12. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

## VI.

### Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
  - a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
  - b) identifikační údaje o díle,
  - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
  - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
  - e) soupis příloh,
  - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
  - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,

- h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
  - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
  - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
  - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělkami, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady neuvedené v bodě II. a vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

## VII. Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

## VIII. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
  - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
  - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
  - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
  - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „**NV**“).
- 8.3. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.

- 8.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
  - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
  - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
  - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
  - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
  - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.6. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
  - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností
- 8.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně (z pravidla nejdéle do dvou hodin) o tomto informovat objednatele, inspektorát bezpečnosti práce (OIBP) v případě závažných nebo smrtelných úrazů, TDS, koordinátora BOZP a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.8. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

- 8.11. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.12. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořízování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 8.13. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.14. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.16. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.17. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.19. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.20. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.20. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně

ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

- 8.21. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.22. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.23. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.24. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.25. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.26. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

## IX.

### Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
  - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
  - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
  - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

## X.

### Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 6.000.000,- Kč.
- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.7. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním

díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.

- 10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.

## XI.

### Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

#### Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na částku ve výši **5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy.
- 11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. Zhotovitel je povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky vždy tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.
- 11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžité částky ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a

převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou jistotu).

#### **Bankovní záruka za jakost díla**

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla.
- 11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.
- 11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.
- 11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžitě částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

## **XII.**

### **Sankční ujednání**

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně

převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.

- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě dle odst. 8.4 až 8.8 nebo odst. 8.14 této Smlouvy, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných koordinátorem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 12.7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.8. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.9. Pokud zhotovitel nesplní povinnost dle čl. VIII. bodu 8.8. má objednatel právo odečíst z úhrady faktury zhotovitele pokutu ve výši 50 000Kč za každý zjištěný případ porušení povinností dle čl. VIII. bodu 8.8. O odečtení pokuty a její výši bude objednatel písemně informovat zhotovitele v daném měsíci provedení odečtu pokuty, tj. neuhrazení faktury v plné výši a uhrazení ceny díla do výše ponížené o vystavenou pokutu.
- 12.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.11. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.14. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dnů.

### **XIII.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní;
  - b) zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt;
  - c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
  - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
  - i) nedohodnou-li se účastníci smlouvy jinak zhotovitel nepokračuje v pracích po dobu 7-dní po sobě jdoucích dnů, ustanovení bodu (i) se nevztahuje na řádně oznámené působení vyšší moci.
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

#### XIV. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

#### XV. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

#### XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném

pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.

- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na zastupitelstvu obce Těrlicko konaném dne 11. 12. 2024 pod usn. č. 238/16/15/24.

**XVII.**  
**Přílohy smlouvy**

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla

V Těrlícku dne:




**Ing. David Biegun**

starosta

za objednatele

V Ostravě dne:



**Bc. Lukáš Janko, MBA**

jednatel

za zhotovitele

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N24-094  
Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| KSO:              | CC-CZ:            |
| Místo:            | Datum: 04.11.2024 |
| Zadavatel:        | IČ:               |
| Obec Těrlicko     | DIČ:              |
| Uchazeč:          | IČ: 25855581      |
| JANKOSTAV s.r.o.  | DIČ: CZ25855581   |
| Projektant:       | IČ:               |
| INPROS F-M s.r.o. | DIČ:              |
| Zpracovatel:      | IČ:               |
|                   | DIČ:              |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 2 345 612,86 |
|                  |            |              |              |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                  | 21,00%     | 2 345 612,86 | 492 578,70   |
| snížená          | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 2 838 191,56 |

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N24-094

**Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ**

Místo: Datum: 04.11.2024

Zadavatel: Obec Těrlícko Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                           |                                          |                     |                     |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                          | <b>2 345 612,86</b> | <b>2 838 191,56</b> |
| <b>SO 100</b>             | <b>PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK</b>      | 1 143 862,86        | 1 384 074,06        |
| <b>SO 400.1</b>           | <b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>                 | 262 254,60          | 317 328,07          |
| <b>SO 400.2</b>           | <b>SVĚTELNÁ SIGNALIZACE</b>              | 840 495,40          | 1 016 999,43        |
| <b>VON</b>                | <b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY</b> | 99 000,00           | 119 790,00          |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ

Objekt:

**SO 100 - PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel:

Obec Těrlicko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Projektant:

INPROS F-M s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

**Cena bez DPH**

**1 143 862,86**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 143 862,86 | 21,00%     | 240 211,20 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 384 074,06**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ  
Objekt: SO 100 - PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK

Místo:

Zadavatel: Obec Těrlicko

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 04.11.2024

Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                            |  |              |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                                   |  | 1 143 862,86 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  |  | 1 143 862,86 |
| 1 - Zemní práce                                            |  | 162 786,80   |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                 |  | 15 250,00    |
| 5 - Komunikace pozemní                                     |  | 178 449,04   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                    |  | 632 760,17   |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 519 045,20   |
| 997 - Přesun sutě                                          |  | 113 334,47   |
| 998 - Přesun hmot                                          |  | 56 532,38    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ

Objekt: SO 100 - PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK

Místo:

Zadavatel: Obec Těrlicko

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 04.11.2024

Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 143 862,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 143 862,86

D 1

Zemní práce

162 786,80

|                                                                          |   |           |                                                                                                                           |    |         |        |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1                                                                        | K | 111211101 | Odstranění větví stromů průměru do 100 mm ručně                                                                           | m2 | 20,000  | 117,00 | 2 340,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| 2                                                                        | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                           | m2 | 10,000  | 103,00 | 1 030,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| 3                                                                        | K | 113107112 | Odstranění podkladu z kameniva téženého tl přes 100 do 200 mm ručně                                                       | m2 | 10,000  | 206,00 | 2 060,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| 4                                                                        | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2                                         | m2 | 40,000  | 113,00 | 4 520,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| 5                                                                        | K | 113107337 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2                                 | m2 | 40,000  | 400,00 | 16 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 6                                                                        | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                               | m  | 67,000  | 73,30  | 4 911,10  | CS ÚRS 2024 01 |
| 7                                                                        | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                                                                                        | m  | 122,000 | 80,90  | 9 869,80  | CS ÚRS 2024 01 |
| 8                                                                        | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                               | m2 | 165,000 | 61,70  | 10 180,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| 9                                                                        | K | 122351101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                        | m3 | 4,000   | 539,00 | 2 156,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| 10                                                                       | K | 122351102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně                        | m3 | 41,250  | 447,00 | 18 438,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (137,5)*0,3 |   |           |                                                                                                                           |    | 41,250  |        |           |                |
| VV Součet                                                                |   |           |                                                                                                                           |    | 41,250  |        |           |                |
| 11                                                                       | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                  | m3 | 41,250  | 194,00 | 8 002,50  | CS ÚRS 2024 01 |
| VV "přemístění sejmuté orniční vrstvy na mezideponii" 165,0*0,15         |   |           |                                                                                                                           |    | 24,750  |        |           |                |
| VV "přemístění orniční vrstvy z mezideponie" 100,0*0,15*1,1              |   |           |                                                                                                                           |    | 16,500  |        |           |                |
| VV Součet                                                                |   |           |                                                                                                                           |    | 41,250  |        |           |                |
| 12                                                                       | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                 | m3 | 45,250  | 362,00 | 16 380,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV 4,0                                                                   |   |           |                                                                                                                           |    | 4,000   |        |           |                |
| VV "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (137,5)*0,3 |   |           |                                                                                                                           |    | 41,250  |        |           |                |
| VV Součet                                                                |   |           |                                                                                                                           |    | 45,250  |        |           |                |
| 13                                                                       | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 452,500 | 27,80  | 12 579,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV 45,25*10 "Přepočtené koeficientem množství                            |   |           |                                                                                                                           |    | 452,500 |        |           |                |
| 14                                                                       | K | 17120123R | Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)                                                      | m3 | 45,250  | 360,00 | 16 290,00 | CS VLASTNÍ     |
| 15                                                                       | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | 45,250  | 22,00  | 995,50    | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16   | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                            | m3 | 15,000   | 157,00       | 2 355,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 17   | M   | 58344198R | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ                               | m3 | 16,500   | 700,00       | 11 550,00         | CS VLASTNÍ      |
|      | VV  |           | 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                   |    | 16,500   |              |                   |                 |
| 18   | K   | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                   | m2 | 275,000  | 23,00        | 6 325,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|      | VV  |           | "ZP_pro pěši" (13,0+90,0+17,5+10,0+7,0)                                                                    |    | 137,500  |              |                   |                 |
|      | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                 |    | 137,500  |              |                   |                 |
|      | VV  |           | "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (137,5)                                          |    | 137,500  |              |                   |                 |
|      | VV  |           | Součet                                                                                                     |    | 275,000  |              |                   |                 |
| 19   | K   | 460371121 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3                                                   | m3 | 16,500   | 94,10        | 1 552,65          | CS ÚRS 2024 01  |
|      | VV  |           | "přemístění orníční vrstvy z mezideponie" 100,0*0,15*1,1                                                   |    | 16,500   |              |                   |                 |
|      | VV  |           | Součet                                                                                                     |    | 16,500   |              |                   |                 |
| D 18 |     |           | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                      |    |          |              |                   | 15 250,00       |
| 20   | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5  | m2 | 100,000  | 34,00        | 3 400,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 21   | K   | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                 | m2 | 100,000  | 60,00        | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 22   | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                               | m2 | 100,000  | 24,00        | 2 400,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 23   | M   | 00572410R | osivo směs travní _ složení a specifikace dle PD a TZ                                                      | kg | 3,000    | 180,00       | 540,00            | CS VLASTNÍ      |
|      | VV  |           | 100*0,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 3,000    |              |                   |                 |
| 24   | K   | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                            | m2 | 100,000  | 16,10        | 1 610,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 25   | K   | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5                                                           | m2 | 100,000  | 3,00         | 300,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 26   | K   | 183403152 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5                                                             | m2 | 100,000  | 2,00         | 200,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 27   | K   | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                             | m2 | 100,000  | 6,00         | 600,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 28   | K   | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                              | m2 | 100,000  | 2,00         | 200,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| D 5  |     |           | Komunikace pozemní                                                                                         |    |          |              |                   | 178 449,04      |
| 29   | K   | 564201011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm                                            | m2 | 137,500  | 70,80        | 9 735,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|      | VV  |           | "ZP_pro pěši" (13,0+90,0+17,5+10,0+7,0)                                                                    |    | 137,500  |              |                   |                 |
|      | VV  |           | Součet                                                                                                     |    | 137,500  |              |                   |                 |
| 30   | K   | 564851011 | Podklad ze štěrkořtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                         | m2 | 158,125  | 180,00       | 28 462,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|      | VV  |           | "ZP_pro pěši" (13,0+90,0+17,5+10,0+7,0)*1,15                                                               |    | 158,125  |              |                   |                 |
|      | VV  |           | Součet                                                                                                     |    | 158,125  |              |                   |                 |
| 31   | K   | 564871016 | Podklad ze štěrkořtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm                                                         | m2 | 137,500  | 360,00       | 49 500,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|      | VV  |           | "sanace podloží_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (137,5)                                          |    | 137,500  |              |                   |                 |
|      | VV  |           | Součet                                                                                                     |    | 137,500  |              |                   |                 |
| 32   | K   | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2                            | m2 | 137,500  | 330,00       | 45 375,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|      | VV  |           | "ZP_pro pěši" (13,0+90,0+17,5+10,0+7,0)                                                                    |    | 137,500  |              |                   |                 |
|      | VV  |           | Součet                                                                                                     |    | 137,500  |              |                   |                 |
| 33   | M   | 5924501R1 | dlažba zámková betonová : tl. 60 mm _ 200/200 mm                                                           | m2 | 14,300   | 263,90       | 3 773,77          | CS VLASTNÍ      |
| 34   | M   | 5924501R2 | dlažba zámková betonová : tl. 60 mm _ 160/200 mm                                                           | m2 | 118,250  | 236,60       | 27 977,95         | CS VLASTNÍ      |
| 35   | M   | 5924501R3 | dlažba zámková betonová : tl. 60 mm _ 160/200 mm _ color kontrastní                                        | m2 | 11,000   | 304,20       | 3 346,20          | CS VLASTNÍ      |
| 36   | M   | 5924501R4 | dlažba zámková betonová : tl. 60 mm _ 100/200 mm _ color reliéfní                                          | m2 | 7,700    | 470,60       | 3 623,62          | CS VLASTNÍ      |
| 37   | K   | 596211124 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B | m2 | 137,500  | 34,00        | 4 675,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 38   | K   | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou                                                      | m  | 66,000   | 30,00        | 1 980,00          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 9  |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                | 632 760,17 |          |              |                   |                 |
| 39   | K   | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                          | m          | 132,000  | 191,00       | 25 212,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| P    |     |           | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci lože a opěry : C 20/25 XF3                                                                                                                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 40   | M   | 58381007R | kostka dlažební žula drobná 10/10 _specifikace dle PD a TZ                                                                                                                                                                                                                                         | m2         | 14,520   | 997,20       | 14 479,34         | CS VLASTNÍ      |
| VV   |     |           | 132*0,11 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,520     |          |              |                   |                 |
| 41   | K   | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                          | m          | 3,000    | 415,00       | 1 245,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| P    |     |           | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci lože a opěry : C 20/25 XF3                                                                                                                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 42   | M   | 59217030  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                                                           | m          | 3,300    | 369,20       | 1 218,36          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV   |     |           | 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,300      |          |              |                   |                 |
| 43   | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                         | m          | 30,000   | 330,00       | 9 900,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| P    |     |           | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci lože a opěry : C 20/25 XF3                                                                                                                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 44   | M   | 59217034  | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m          | 33,000   | 166,40       | 5 491,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV   |     |           | 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                           | 33,000     |          |              |                   |                 |
| 45   | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                         | m          | 8,000    | 330,00       | 2 640,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| P    |     |           | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci lože a opěry : C 20/25 XF3                                                                                                                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 46   | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m          | 8,800    | 130,00       | 1 144,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV   |     |           | 8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,800      |          |              |                   |                 |
| 47   | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                         | m          | 64,000   | 330,00       | 21 120,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| P    |     |           | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci lože a opěry : C 20/25 XF3                                                                                                                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 48   | M   | 59217072  | obrubník silniční betonový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m          | 70,400   | 111,80       | 7 870,72          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV   |     |           | 64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                           | 70,400     |          |              |                   |                 |
| 49   | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                       | m          | 18,000   | 280,00       | 5 040,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| P    |     |           | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci lože a opěry : C 20/25 XF3                                                                                                                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 50   | M   | 59217019  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m          | 19,800   | 98,80        | 1 956,24          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV   |     |           | 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,800     |          |              |                   |                 |
| 51   | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                 | m2         | 158,125  | 58,50        | 9 250,31          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV   |     |           | "sanace podloží _bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (137,5)*1,15                                                                                                                                                                                                                            | 158,125    |          |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158,125    |          |              |                   |                 |
| 52   | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m          | 66,000   | 100,00       | 6 600,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 53   | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3         | 0,150    | 2 500,00     | 375,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 54   | K   | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                               | kus        | 1,000    | 65,80        | 65,80             | CS ÚRS 2024 01  |
| 55   | K   | 966006221 | Odstranění trubky sloupku včetně demontáže dopravní značky                                                                                                                                                                                                                                         | kus        | 1,000    | 107,00       | 107,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| D 95 |     |           | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                                                                                                                                                                              | 519 045,20 |          |              |                   |                 |
| 56   | K   | 950015R01 | Demontáž kompletní konstrukce "čekárny pro cestující" vč. kotvení a základových prvků _ zastavěná plocha 3,0 x 5,0 m                                                                                                                                                                               | kus        | 2,000    | 19 000,00    | 38 000,00         | CS VLASTNÍ      |
| P    |     |           | Poznámka k položce:<br>JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek.<br>(JC obsahuje bourání/demontáže všech přímo souvisejících prvků/kcí , doplňků a příslušenství + přemístění a likvidace odpadů dle zákona o odpadech) |            |          |              |                   |                 |
| 57   | K   | 950015R02 | Dodávka a provedení _ kompletní konstrukce "přístřešku pro cestující" včetně založení _ viz příloha PD č. 1, č.2                                                                                                                                                                                   | kus        | 2,000    | 197 257,50   | 394 515,00        | CS VLASTNÍ      |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství                                    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:<br/>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství<br/>Upřesnění rozsahu JC viz TZ :<br/>Jako nový přístřešek/čekárna pro cestující je navržen moderní, modulární výrobek o rozměrech 4,2 x 1,846 x 2,567 m (dxšxv), např. Streepark, typ Siteo. Nosná konstrukce přístřešku je složena z několika ocelových stojin s konzolami, které jsou navzájem k sobě staženy podélnými profily podporujícími vlastní výplň střechy. Ocelové profily budou opatřeny nátěrem v šedé barvě, např. RAL 9007. Ve spodní části stojin jsou platě pro skryté kotvení k základu pod úroveň terénu.<br/>Stěny přístřešku budou v kombinaci z čirého bezpečnostního kaleného skla (obě boční stěny) a palubek z masivního dubového dřeva (zadní stěna). Střeška bude z bezpečnostního tvrzeného skla Satinato. Čekárna bude vybavena dřevěnou lavičkou a opěrkou integrovanou do zadní stěny.<br/>Lavička je tvořena z latí z masivního dřeva připevněných nerezovými vruty k nosné konzolové konstrukci.<br/>Základ pro konstrukci přístřešku bude tvaru U o vnějším rozměru 4,5 x 1,6 m, min. do nezámrzné hloubky. Beton C20/25. Sloupky budou kotveny pomocí chemických kotev M14, dl. Min. 300 mm. Viz příloha č. 2 na konci TZ.</i> |     |                                             |              |                   |                 |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              |                   |                 |
| 58 | K   | 950015R03   | Dodávka a provedení _ odpadkový koš (viz příloha PD č.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000                                       | 14 015,10    | 28 030,20         | CS VLASTNÍ      |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:<br/>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                             |              |                   |                 |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              |                   |                 |
| 59 | K   | 950015R04   | Dodávka a provedení _ poštovní schránka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000                                       | 12 000,00    | 12 000,00         | CS VLASTNÍ      |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:<br/>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                             |              |                   |                 |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              |                   |                 |
| 60 | K   | 950015R11   | Dodávka a provedení _ svislé DZ (včetně základového prvku) _ A10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000                                       | 5 000,00     | 10 000,00         | CS VLASTNÍ      |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:<br/>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                             |              |                   |                 |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              |                   |                 |
| 61 | K   | 950015R12   | Dodávka a provedení _ svislé DZ (včetně základového prvku) _ A12b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000                                       | 5 000,00     | 5 000,00          | CS VLASTNÍ      |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:<br/>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                             |              |                   |                 |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              |                   |                 |
| 62 | K   | 950015R13   | Dodávka a provedení _ vodorovné DZ _ V5 tl. 0,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 7,000                                       | 500,00       | 3 500,00          | CS VLASTNÍ      |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:<br/>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                             |              |                   |                 |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              |                   |                 |
| 63 | K   | 950015R14   | Dodávka a provedení _ vodorovné DZ _ V7 š. 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 7,000                                       | 4 000,00     | 28 000,00         | CS VLASTNÍ      |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:<br/>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                             |              |                   |                 |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              |                   |                 |
| D  | 997 | Přesun sutě |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              | 113 334,47        |                 |
| 64 | K   | 997013R31   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 76,474                                      | 500,00       | 38 237,00         | CS VLASTNÍ      |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:<br/>Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |              |                   |                 |
| 65 | K   | 997321511   | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 76,474                                      | 280,00       | 21 412,72         | CS ÚRS 2024 01  |
| 66 | K   | 997321519   | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 1 529,480                                   | 31,60        | 48 331,57         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 76,474*20 'Přepočtené koeficientem množství | 1 529,480    |                   |                 |
| 67 | K   | 997321611   | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 76,474                                      | 70,00        | 5 353,18          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 68    | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                           | t  | 251,255  | 220,00       | 55 276,10         | CS ÚRS 2024 01  |
| 69    | K   | 998223091 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m | t  | 251,255  | 5,00         | 1 256,28          | CS ÚRS 2024 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ

Objekt:

**SO 400.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel:

Obec Těrlicko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Projektant:

INPROS F-M s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

**Cena bez DPH**

**262 254,60**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 262 254,60  | 21,00%     | 55 073,47 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**317 328,07**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ  
Objekt: SO 400.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

|            |                  |              |                   |
|------------|------------------|--------------|-------------------|
| Místo:     |                  | Datum:       | 04.11.2024        |
| Zadavatel: | Obec Těrlicko    | Projektant:  | INPROS F-M s.r.o. |
| Uchazeč:   | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: |                   |

| Kód dílu - Popis         | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 262 254,60        |
| N00 - Provozní soubor    | 262 254,60        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ

Objekt: SO 400.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: Obec Těrlicko

Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

262 254,60

D N00 Provozní soubor

262 254,60

|   |   |         |                                                 |      |       |            |            |  |
|---|---|---------|-------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | N00_R01 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000 | 262 254,60 | 262 254,60 |  |
|---|---|---------|-------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|--|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ

Objekt:

**SO 400.2 - SVĚTELNÁ SIGNALIZACE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Těrlicko

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

INPROS F-M s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 04.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

**Cena bez DPH**

**840 495,40**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 840 495,40  | 21,00%     | 176 504,03 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 016 999,43**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Uchazeč</b> |
|---------------------|----------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ  
Objekt: SO 400.2 - SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

|            |                  |              |                   |
|------------|------------------|--------------|-------------------|
| Místo:     |                  | Datum:       | 04.11.2024        |
| Zadavatel: | Obec Těrlicko    | Projektant:  | INPROS F-M s.r.o. |
| Uchazeč:   | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: |                   |

| Kód dílu - Popis         | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 840 495,40        |
| N00 - Provozní soubor    | 840 495,40        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ  
Objekt: SO 400.2 - SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

Místo:

Zadavatel: Obec Těrlicko

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 04.11.2024

Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

840 495,40

|   |   |         |                                                   |      |       |            |            |  |            |
|---|---|---------|---------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|--|------------|
| D |   | N00     | Provozní soubor                                   |      |       |            |            |  | 840 495,40 |
| 1 | K | N00_R01 | SVĚTELNÁ SIGNALIZACE_ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000 | 840 495,40 | 840 495,40 |  |            |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ  
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Obec Těrlicko

Uchazeč:  
JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:  
INPROS F-M s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratiné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 99 000,00  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 99 000,00   | 21,00%     | 20 790,00  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 119 790,00 |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ  
Objekt: **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY**

Místo:

Zadavatel: Obec Těrlicko

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 04.11.2024

Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 99 000,00 |
| VRN - VRN                                       | 99 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 68 000,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 15 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 6 000,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 7 000,00  |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 1 000,00  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 1 000,00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 1 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UL. TŘANOVICKÁ

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Místo: Datum: 04.11.2024

Zadavatel: Obec Těrlicko Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                           |     |          |              | 99 000,00         |                 |
| D VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | VRN                                       |     |          |              |                   | 99 000,00       |
| D VRN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce  |     |          |              |                   | 68 000,00       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou           | kus | 1,000    | 25 000,00    | 25 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Poznámka k položce:<br>-vytyčení stavby nebo jejích částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby<br>(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)<br>VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                           |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě              | kus | 1,000    | 25 000,00    | 25 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Poznámka k položce:<br>-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů<br>(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)<br>VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                           |     |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kus | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Poznámka k položce:<br>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :<br>-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů<br>(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných průzkumů/ posudků požadovaných PD)<br>VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                           |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby   | kus | 1,000    | 13 000,00    | 13 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Poznámka k položce:<br>VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                           |     |          |              |                   |                 |
| D VRN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Příprava staveniště                       |     |          |              |                   | 15 000,00       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 020001000 | Příprava staveniště                       | kus | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Poznámka k položce:<br>-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie<br>-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště<br>-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů<br>-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)<br>-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, vč. potřebných posudků/dozorů<br>-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady<br>-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření<br>-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) |     |           |                                           |     |          |              |                   |                 |
| D VRN3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Zařízení staveniště                       |     |          |              |                   | 6 000,00        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                       | kus | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady na zřízení / nájem ZS:<br/>-kancelářské/skladovací/sociální objekty<br/>-oplocení stavby, ostraha staveniště<br/>-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií<br/>-poplatky spotřeby energií a médií<br/>(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 7 000,00          |                 |
| 8  | K   | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>-příprava předávací dokumentace dle ZD<br/>-ostatní kompletační činnost</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN6      | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 1 000,00          |                 |
| 10 | K   | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady na příplatky a ztížené podmínky s ohledem na nepřerušenou dopravu na pozemních komunikacích.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 1 000,00          |                 |
| 11 | K   | 071103000 | Provoz investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)<br/>(+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 1 000,00          |                 |
| 12 | K   | 090001000 | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>V jednotkové ceně zahrnutý náklady :<br/>-----<br/>-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby<br/>-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby<br/>-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu<br/>-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací + řádné zajištění (při realizaci stavby) . Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.<br/>-----<br/>-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli dle PD a TZ</i> |     |          |              |                   |                 |

| Název                            | Hodnota                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nadpis rekapitulace              | <b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>                |
| Akce                             | <b>Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická</b> |
| Projekt                          | <b>SO400-1 - Veřejné osvětlení</b>                                       |
| Investor                         | <b>obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko</b>                     |
| Z. č.                            |                                                                          |
| A. č.                            |                                                                          |
| Smlouva                          |                                                                          |
| Vypracoval                       | <b>Tomáš Lutonský, Chelčického 826, 763 02 Malenovice</b>                |
| Kontroloval                      |                                                                          |
| Datum                            | <b>30.04.2024</b>                                                        |
| Zpracovatel                      | <b>InprosFM, 28.Října 1639, 738 01 Frýdek-Místek</b>                     |
| CÚ                               | <b>2024</b>                                                              |
| Poznámka                         | <b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>   |
|                                  |                                                                          |
| Doprava dodávek (3,6) %          | <b>3,60</b>                                                              |
| Přesun dodávek (1) %             | <b>1,00</b>                                                              |
| PPV (1 nebo 6) %                 | <b>0,00</b>                                                              |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) %  | <b>1,00</b>                                                              |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | <b>0,00</b>                                                              |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) %   | <b>0,00</b>                                                              |
| Opravy v záruce (5 - 7) %        | <b>0,00</b>                                                              |
| GZS (3,25 nebo 8,4) %            | <b>0,00</b>                                                              |
| Provozní vlivy %                 | <b>0,00</b>                                                              |
| Kompletační činnost - a          | <b>0,00</b>                                                              |
| Kompletační činnost - b          | <b>0,952842</b>                                                          |
| Kompletační činnost - k1         | <b>0,00</b>                                                              |
| Kompletační činnost - k2         | <b>0,00</b>                                                              |
| Roční nárůst cen 1 %             | <b>0,00</b>                                                              |
| Roční nárůst cen 2 %             | <b>0,00</b>                                                              |
| 1. sazba DPH %                   |                                                                          |
| - i pro přírážky rekapitulace    | <b>21</b>                                                                |
| 2. sazba DPH %                   | <b>12</b>                                                                |
| Procento PM %                    | <b>5</b>                                                                 |

| Název                                            | Hodnota A   | Hodnota B         |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Základní náklady</b>                          |             |                   |
| Dodávka                                          | 0,00        |                   |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 0,00        | 0,00              |
| Montáž - materiál                                |             | 80 778,18         |
| Montáž - práce                                   |             | 90 462,90         |
| <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>0,00</b> | <b>171 241,08</b> |
| PPV 0,00% z montáže: materiál + práce            |             | 0,00              |
| Nátěry                                           |             | 0,00              |
| Zemní práce                                      |             | 90 112,40         |
| PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací               |             | 901,12            |
| <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>0,00</b> | <b>262 254,60</b> |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2          |             | 0,00              |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2          |             | 0,00              |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |             | 0,00              |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |             | <b>262 254,60</b> |
|                                                  |             |                   |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |             |                   |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2            |             | 0,00              |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |             | 0,00              |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |             | <b>0,00</b>       |
| Kompletační činnost                              |             | 0,00              |
|                                                  |             |                   |
| <b>Náklady celkem</b>                            |             | <b>262 254,60</b> |
| Základ a hodnota DPH 21%                         | 262 254,60  | 55 073,47         |
| Základ a hodnota DPH 12%                         | 0,00        | 0,00              |
| <b>Náklady celkem s DPH</b>                      |             | <b>317 328,07</b> |

| Název                                                                                                                                                        | Mj  | Počet  | Materiál | Materiál celkem | Montáž   | Montáž celkem | Cena     | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|-------------|
| <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                        |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| <b>SVÍTIDLA LED</b>                                                                                                                                          |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| Svítlidla LED, osazeno na výložník, 1x16W, IP66, 2300lm, Ra70, 2700K, elektronický předřadník, 470x194x100mm, třída clonění G3, třída oslnění D6, symetrické | ks  | 3,00   | 8 514,00 | 25 542,00       | 396,00   | 1 188,00      | 8 910,00 | 26 730,00   |
| recyklační poplatek dle zákona o odpadech - svítlidla                                                                                                        | ks  | 3,00   |          | 0,00            | 11,00    | 33,00         | 11,00    | 33,00       |
| <b>STOŽÁRY</b>                                                                                                                                               |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| Stožár bezpaticový,dvoustupňový (133/60mm, vrcholový tah 250N), oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici , výška 5000/5800mm           | ks  | 3,00   | 4 910,00 | 14 730,00       | 1 584,00 | 4 752,00      | 6 494,00 | 19 482,00   |
| Výložník jednoduchý, úhel vyložení 5st., délka vyložení 0,75m, úprava žárovým zinkováním                                                                     | ks  | 3,00   | 825,00   | 2 475,00        | 508,20   | 1 524,60      | 1 333,20 | 3 999,60    |
| Stožárová svorkovnice s nosičem pro 1ks pojistky                                                                                                             | ks  | 3,00   | 773,00   | 2 319,00        | 429,00   | 1 287,00      | 1 202,00 | 3 606,00    |
| Plastová manžeta                                                                                                                                             | ks  | 3,00   | 858,00   | 2 574,00        | 264,00   | 792,00        | 1 122,00 | 3 366,00    |
| <b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| CYKY-J 3x1.5 , volně ve stožáru - propoj ve stožárech                                                                                                        | m   | 25,00  | 17,60    | 440,00          | 29,70    | 742,50        | 47,30    | 1 182,50    |
| CYKY-J 4x10 , v kabelovém výkopu - kabelový rozvod VO                                                                                                        | m   | 130,00 | 135,30   | 17 589,00       | 39,60    | 5 148,00      | 174,90   | 22 737,00   |
|                                                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               | 0,00     | 0,00        |
| Trubková chránička ohebná D63mm - VO                                                                                                                         | m   | 110,00 | 23,10    | 2 541,00        | 39,60    | 4 356,00      | 62,70    | 6 897,00    |
| Trubková chránička pevná D63mm - na podpěrný bod distribučního vedení NN betonový                                                                            | m   | 3,00   | 59,00    | 177,00          | 39,60    | 118,80        | 98,60    | 295,80      |
| Pojistková skříň SP100 na podpěrný bod vedení NN betonový                                                                                                    | ks  | 1,00   | 2 884,00 | 2 884,00        | 1 122,00 | 1 122,00      | 4 006,00 | 4 006,00    |
| <b>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu</b>                                                      |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| 10 mm2                                                                                                                                                       | ks  | 32,00  |          | 0,00            | 125,40   | 4 012,80      | 125,40   | 4 012,80    |
| do 2,5 mm2                                                                                                                                                   | ks  | 30,00  |          | 0,00            | 85,80    | 2 574,00      | 85,80    | 2 574,00    |
| <b>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</b>                                                                                                                                   |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| <b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně                                                                                                                         | m   | 110,00 | 46,20    | 5 082,00        | 72,60    | 7 986,00      | 118,80   | 13 068,00   |
| <b>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</b>                                                                                                                         |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| SP připojovací                                                                                                                                               | ks  | 3,00   | 24,20    | 72,60           | 85,80    | 257,40        | 110,00   | 330,00      |
| SS spojovací                                                                                                                                                 | ks  | 20,00  | 25,30    | 506,00          | 85,80    | 1 716,00      | 111,10   | 2 222,00    |
| <b>MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>                                                                                                                                        |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| Tvarování mont.dílu                                                                                                                                          | ks  | 3,00   |          | 0,00            | 165,00   | 495,00        | 165,00   | 495,00      |
| Ochrana zemniče proti korozi                                                                                                                                 | ks  | 3,00   |          | 0,00            | 112,20   | 336,60        | 112,20   | 336,60      |
| <b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| Montážní plošina do 10m výšky                                                                                                                                | hod | 8,00   |          | 0,00            | 1 188,00 | 9 504,00      | 1 188,00 | 9 504,00    |
| Vytýčení stožárů VO                                                                                                                                          | hod | 6,00   |          | 0,00            | 904,20   | 5 425,20      | 904,20   | 5 425,20    |
| Zaměření skutečného stavu                                                                                                                                    | hod | 10,00  |          | 0,00            | 541,20   | 5 412,00      | 541,20   | 5 412,00    |
| Kontrolní světelně technický výpočet                                                                                                                         | ks  | 1,00   |          | 0,00            | 3 960,00 | 3 960,00      | 3 960,00 | 3 960,00    |
| Kontrolní světelně technické měření                                                                                                                          | ks  | 1,00   |          | 0,00            | 8 250,00 | 8 250,00      | 8 250,00 | 8 250,00    |
| <b>KOORDINACE POSTUPU PRACI</b>                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |          |             |
| S ostatními profesemi                                                                                                                                        | hod | 15,00  |          | 0,00            | 462,00   | 6 930,00      | 462,00   | 6 930,00    |
| S majitelem distribuční sítě NN                                                                                                                              | hod | 10,00  |          | 0,00            | 462,00   | 4 620,00      | 462,00   | 4 620,00    |
| <b>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</b>                                                                                                                           |     |        |          |                 |          |               |          |             |

|                                                                                               |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| <b>DLE CSN 331500</b>                                                                         |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| Revizní technik                                                                               | hod | 12,00  |      | 0,00             | 660,00   | 7 920,00         | 660,00   | 7 920,00          |
| Podružný materiál                                                                             |     |        |      | 3 846,58         |          |                  | 0,00     | 3 846,58          |
| <b>Elektromontáže - celkem</b>                                                                |     |        |      | <b>80 778,18</b> |          | <b>90 462,90</b> |          | <b>171 241,08</b> |
|                                                                                               |     |        |      |                  |          |                  | 0,00     | 0,00              |
| <b>Zemní práce</b>                                                                            |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| Kabelový protlak pod vozovkou, vč. starovacích jam, trubka D60, hloubka 1200mm pod komunikací | m   | 10,00  |      | 0,00             | 1 353,00 | 13 530,00        | 1 353,00 | 13 530,00         |
| <b>VÝKOP + ZÁHOZ STARTOVACÍ JÁMY PRO KABELOVÉ PROTLAKY</b>                                    |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| Zemina třídy 3-4, ručně (2x jáma 1,2x1,5x1,8m)                                                | m3  | 6,48   |      | 0,00             | 930,00   | 6 026,40         | 930,00   | 6 026,40          |
| <b>ZÁHOZ , UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA</b>                                                             |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| <b>POVRCHU</b>                                                                                |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| V zemine třídy 3-4                                                                            | m3  | 20,00  |      | 0,00             | 396,00   | 7 920,00         | 396,00   | 7 920,00          |
| <b>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</b>                                                          |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| <b>OSVĚTLENÍ MIMO OSU TRASY KABELU</b>                                                        |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| D 250x3000 mm                                                                                 | ks  | 3,00   |      | 0,00             | 6 402,00 | 19 206,00        | 6 402,00 | 19 206,00         |
| <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>                                                                 |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm                                                     | m   | 100,00 |      | 0,00             | 226,60   | 22 660,00        | 226,60   | 22 660,00         |
| <b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>                                                                |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm                                     | m   | 100,00 |      | 0,00             | 85,80    | 8 580,00         | 85,80    | 8 580,00          |
| <b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>                                                                  |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| Do šířky 20cm                                                                                 | m   | 100,00 | 4,40 | 440,00           | 19,80    | 1 980,00         | 24,20    | 2 420,00          |
| <b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, HUTNĚNÍ</b>                                                           |     |        |      |                  |          |                  |          |                   |
| Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm                                                     | m   | 100,00 |      | 0,00             | 97,70    | 9 770,00         | 97,70    | 9 770,00          |
| <b>Zemní práce - celkem</b>                                                                   |     |        |      | <b>440,00</b>    |          | <b>89 672,40</b> |          | <b>90 112,40</b>  |

REKAPITULACE STAVBY

|                        |                                                                                                              |         |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Kód:                   | Terlicko                                                                                                     |         |            |            |
| Stavba:                | Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická, katastrální území Hradiště pod Babí horou |         |            |            |
| KSO:                   | 822 23                                                                                                       | CC-CZ:  | 21119      |            |
| Místo:                 | Těřlicko                                                                                                     | Datum:  | 04.11.2024 |            |
| CZ-CPV:                | 45316212-4                                                                                                   | CZ-CPA: | 42.22.22   |            |
| Zadavatel:             |                                                                                                              |         | IČ:        | 00297666   |
| Obec Těřlicko          |                                                                                                              |         | DIČ:       | CZ00297666 |
| Uchazeč:               |                                                                                                              |         | IČ:        | 25855581   |
| JANKOSTAV s.r.o.       |                                                                                                              |         | DIČ:       | CZ25855581 |
| Projektant:            |                                                                                                              |         | IČ:        | 64611281   |
| INPROS F-M s.r.o.      |                                                                                                              |         | DIČ:       | CZ64611281 |
| Zpracovatel:           |                                                                                                              |         | IČ:        | 11941707   |
| PK SSZ Obrdlík, s.r.o. |                                                                                                              |         | DIČ:       | CZ11941707 |

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|              |            |             |              |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| Cena bez DPH |            |             | 840 495,40   |
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně    |
| DPH základní | 21,00%     | 840 495,40  | 176 504,03   |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00         |
| Cena s DPH   | v          | CZK         | 1 016 999,43 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                                                              |              |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Kód:       | Terlicko                                                                                                     |              |                        |
| Stavba:    | Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická, katastrální území Hradiště pod Babí horou |              |                        |
| Místo:     | Těrlicko                                                                                                     | Datum:       | 04.11.2024             |
| Zadavatel: | Obec Těrlicko                                                                                                | Projektant:  | INPROS F-M s.r.o.      |
| Uchazeč:   | JANKOSTAV s.r.o.                                                                                             | Zpracovatel: | PK SSZ Obrdlík, s.r.o. |

| Kód                   | Popis                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                      | 840 495,40         | 1 016 999,43     |     |
| SO400.2               | Světelná signalizace | 840 495,40         | 1 016 999,43     | PRO |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická, katastrální území  
Hradiště pod Babí horou

Objekt: SO400.2 - Světelná signalizace

|         |            |         |            |
|---------|------------|---------|------------|
| KSO:    | 822 23     | CC-CZ:  | 21119      |
| Místo:  | Těrlicko   | Datum:  | 04.11.2024 |
| CZ-CPV: | 45316212-4 | CZ-CPA: | 42.22.22   |

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| Zadavatel:    | IČ:  | 00297666   |
| Obec Těrlicko | DIČ: | CZ00297666 |

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| Uchazeč:         | IČ:  | 25855581   |
| JANKOSTAV s.r.o. | DIČ: | CZ25855581 |

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| Projektant:       | IČ:  | 64611281   |
| INPROS F-M s.r.o. | DIČ: | CZ64611281 |

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Zpracovatel:           | IČ:  | 11941707   |
| PK SSZ Obrdlík, s.r.o. | DIČ: | CZ11941707 |

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 840 495,40 |
|--------------|------------|

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 840 495,40  | 21,00%     | 176 504,03 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1 016 999,43 |
|------------|-------|--------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická, katastrální území  
Hradiště pod Babí horou

Objekt: **SO400.2 - Světelná signalizace**

|            |                  |              |                           |
|------------|------------------|--------------|---------------------------|
| Místo:     | Těrlicko         | Datum:       | 04.11.2024                |
| Zadavatel: | Obec Těrlicko    | Projektant:  | INPROS F-M s.r.o.         |
| Uchazeč:   | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | PK SSZ Obrdlík,<br>s.r.o. |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>840 495,40</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 8 968,98          |
| 1 - Zemní práce                                 | 4 827,51          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 4 141,47          |
| M - Práce a dodávky M                           | 760 774,42        |
| 21-M - Elektromontáže                           | 53 389,06         |
| 22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení         | 638 985,06        |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích        | 68 400,30         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 70 752,00         |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 50 952,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 19 800,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická, katastrální území  
Hradiště pod Babí horou

Objekt:

SO400.2 - Světelná signalizace

Místo: Těrlicko

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: Obec Těrlicko

Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: PK SSZ Obrdlík,  
s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem840 495,40

D HSVPráce a dodávky HSV8 968,98

D 1Zemní práce4 827,51

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                            |    |         |        |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                | m3 | 5,356   | 112,20 | 600,94   | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC<div><div>vv</div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201</a></div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 1:</div><div>1,0*1,0*1,7</div><div>1,700</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ chodeckého stožáru č. 2:</div><div>0,6^3</div><div>0,216</div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ řadiče SSZ:</div><div>0,8*1,0*1,5</div><div>1,200</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro betonový základ elektroměrového rozvaděče RE:</div><div>0,4*0,6*1,0</div><div>0,240</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu rýhy 50 x 80 cm:</div><div>20*0,5*0,2</div><div>2,000</div><div>Součet</div><div>5,356</div></div></div>                     |   |           |                                                                                                                                            |    |         |        |          |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 9,105   | 264,00 | 2 403,72 | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC<div><div>vv</div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</a></div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 1:</div><div>1,0*1,0*1,7*1,7</div><div>2,890</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ chodeckého stožáru č. 2:</div><div>0,6^3*1,7</div><div>0,367</div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ řadiče SSZ:</div><div>0,8*1,0*1,5*1,7</div><div>2,040</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro betonový základ elektroměrového rozvaděče RE:</div><div>0,4*0,6*1,0*1,7</div><div>0,408</div><div>- uložení přebytečné zeminy z výkopu rýhy 50 x 80 cm:</div><div>20*0,5*0,2*1,7</div><div>3,400</div><div>Součet</div><div>9,105</div></div></div> |   |           |                                                                                                                                            |    |         |        |          |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                      | t  | 9,105   | 46,20  | 420,65   | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>Online PSC<div><div>vv</div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551</a></div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div><div>- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 1:</div><div>1,0*1,0*1,7*1,7</div><div>2,890</div><div>- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ chodeckého stožáru č. 2:</div><div>0,6^3*1,7</div><div>0,367</div><div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div><div>- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ řadiče SSZ:</div><div>0,8*1,0*1,5*1,7</div><div>2,040</div><div>- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro betonový základ elektroměrového rozvaděče RE:</div><div>0,4*0,6*1,0*1,7</div><div>0,408</div><div>- doprava přebytečné zeminy z výkopu rýhy 50 x 80 cm:</div><div>20*0,5*0,2*1,7</div><div>3,400</div><div>Součet</div><div>9,105</div></div></div> |   |           |                                                                                                                                            |    |         |        |          |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km          | t  | 127,473 | 11,00  | 1 402,20 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód        | Popis                                                                         | MJ       | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559</a><br/> - příplatek za dalších 14 km:<br/> SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br/> SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel<br/> - doprava zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 1:<br/> 1,0*1,0*1,7*1,7*14<br/> - doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ chodeckého stožáru č. 2:<br/> 0,6*3*1,7*14<br/> SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br/> - doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ řadiče SSZ:<br/> 0,8*1,0*1,5*1,7*14<br/> - doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro betonový základ elektroměrového rozvaděče RE:<br/> 0,4*0,6*1,0*1,7*14<br/> - doprava přebytečné zeminy z výkopu rýhy 50 x 80 cm:<br/> 20*0,5*0,2*1,7*14<br/> Součet </div> </div> |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 40,460   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 5,141    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 28,560   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 5,712    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 47,600   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 127,473  |              |                   |                 |
| D 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                           | 4 141,47 |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 914111112  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy | kus      | 2,000    | 112,20       | 224,40            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div> <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112</a><br/> SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br/> SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel<br/> - montáž DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:<br/> 1<br/> - montáž DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:<br/> 1<br/> Součet </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 2,000    |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 40445621   | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm            | kus      | 2,000    | 858,00       | 1 716,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div> <div>- dodávka DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:</div> <div>1</div> <div>- dodávka DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:</div> <div>1</div> <div>Součet</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 2,000    |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 40445258-R | Upínka UP2 FeZn                                                               | kus      | 4,000    | 138,60       | 554,40            | R-položka       |
| <div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div> <div>- dodávka upínek pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:</div> <div>2</div> <div>- dodávka upínek pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:</div> <div>2</div> <div>Součet</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 4,000    |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                  | kus      | 1,000    | 904,20       | 904,20            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div> <div>- dodávka nástavce pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 2 (délku upravit podle potřeby):</div> <div>1</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 40445253   | víčko plastové na sloupek D 60mm                                              | kus      | 1,000    | 33,00        | 33,00             | CS ÚRS 2024 01  |
| <div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div> <div>- dodávka víčka na nástavec stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:</div> <div>1</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 1,000    |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 40445256   | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                              | kus      | 4,000    | 132,00       | 528,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div> <div>- dodávka svorek pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:</div> <div>2</div> <div>- dodávka svorek pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:</div> <div>2</div> <div>Součet</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 4,000    |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 40445260   | páska upínací 12,7x0,75mm                                                     | m        | 2,512    | 52,80        | 132,63            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div> <div>- dodávka pásek pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:</div> <div>2*(2*3,14*0,1)</div> <div>- dodávka pásek pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:</div> <div>2*(2*3,14*0,1)</div> <div>Součet</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 1,256    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 1,256    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 2,512    |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 40445261   | spona upínací 12,7mm                                                          | 100 kus  | 0,040    | 1 221,00     | 48,84             | CS ÚRS 2024 01  |
| <div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ</div> <div>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel</div> <div>- dodávka pásek pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:</div> <div>2/100</div> <div>- dodávka pásek pro DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:</div> <div>2/100</div> <div>Součet</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                                                               |          |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 0,020    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 0,020    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                               |          | 0,040    |              |                   |                 |

|   |      |                   |            |
|---|------|-------------------|------------|
| D | M    | Práce a dodávky M | 760 774,42 |
| D | 21-M | Elektromontáže    | 53 389,06  |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K          | 210030931-R | Montáž výstražné folie na stožár                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 125,40       | 250,80            | R-položka       |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - polep stožárů SSZ:                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 14 | M          | 28355100    | páska výstražná PVC samolepicí                                                                                                                                                                                                   | m   | 1,000    | 13,20        | 13,20             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - polep stožárů SSZ:                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 210100014   | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                             | kus | 20,000   | 59,40        | 1 188,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100014</a>                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | (2+2+1)*4                                                                                                                                                                                                                        |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 16 | K          | 210100251   | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                            | kus | 5,000    | 217,80       | 1 089,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100251</a>                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet konců kabelů určen přímo:                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2*2+1                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 17 | M          | 35436314    | hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm                                                                                                                                               | kus | 5,000    | 217,80       | 1 089,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet konců kabelu určen přímo:                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2*2+1                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 18 | K          | 210191514   | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 2 112,00     | 2 112,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191514">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191514</a>                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - montáž elektroměrového rozvaděče RE:                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 19 | M          | 404611602-R | vystrojený elektroměrový rozvaděč RE osazený v plastovém pilíři                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 14 322,00    | 14 322,00         | R-položka       |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - dodávka elektroměrového rozvaděče RE:                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 20 | K          | 210220301   | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby                                                                                                                                                                                   | kus | 4,000    | 85,80        | 343,20            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301</a>                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2*2                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 21 | M          | 35441885    | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000    | 19,80        | 79,20             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2*2                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 22 | K          | 210220452   | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně                                                                                                                                              | m   | 30,000   | 72,60        | 2 178,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220452">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220452</a>                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - uzemňovací vedení FeZn D 10 mm - odměřeno v AutoCadu:                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 4+16+10                                                                                                                                                                                                                          |     | 30,000   |              |                   |                 |
| 23 | M          | 35441073    | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 18,750   | 46,20        | 866,25            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - uzemňovací vedení FeZn D 10 mm:                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | (4+16+10)/1,6                                                                                                                                                                                                                    |     | 18,750   |              |                   |                 |
| 24 | K          | 210800411   | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm <sup>2</sup> | m   | 1,000    | 19,80        | 19,80             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210800411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210800411</a>                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - propojení zemnicích svorek ve stožárech SSZ:                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2*0,5                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 25 | M          | 34141039    | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                               | m   | 1,000    | 8,80         | 8,80              | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - propojení zemnicích svorek ve stožárech SSZ:                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2*0,5                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód                              | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26     | K   | 210813033                        | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2    | m  | 15,000   | 37,40        | 561,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        |     | Online PSC                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813033">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813033</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - pokládka kabelů NYY-J 4x10:                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 5+5+5                                                                                                                                                           |    | 15,000   |              |                   |                 |
| 27     | M   | 34112358-R                       | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 4x10 mm2                                                                                     | m  | 15,750   | 193,60       | 3 049,20          | R-položka       |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - pokládka kabelů NYY-J 4x10:                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | (5+5+5)*1,05                                                                                                                                                    |    | 15,750   |              |                   |                 |
| 28     | K   | 210813061                        | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m  | 55,000   | 33,00        | 1 815,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|        |     | Online PSC                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813061</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Stožár č. 1:                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 3*5+2*15                                                                                                                                                        |    | 45,000   |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Stožár č. 2:                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 2*5                                                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Součet                                                                                                                                                          |    | 55,000   |              |                   |                 |
| 29     | M   | 341310201-R                      | Sílový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black                                                                                                                          | m  | 57,750   | 41,80        | 2 413,95          | R-položka       |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - včetně 5% prořezu:                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Stožár č. 1:                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | (3*5+2*15)*1,05                                                                                                                                                 |    | 47,250   |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Stožár č. 2:                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 2*5*1,05                                                                                                                                                        |    | 10,500   |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Součet                                                                                                                                                          |    | 57,750   |              |                   |                 |
| 30     | K   | 210813071                        | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 | m  | 10,000   | 37,40        | 374,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        |     | Online PSC                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813071">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813071</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Stožár č. 1:                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 1*5                                                                                                                                                             |    | 5,000    |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Stožár č. 2:                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 1*5                                                                                                                                                             |    | 5,000    |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Součet                                                                                                                                                          |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 31     | M   | 341310203-R                      | Sílový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black                                                                                                                          | m  | 10,500   | 85,80        | 900,90            | R-položka       |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - včetně 5% prořezu:                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Stožár č. 1:                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 1*5*1,05                                                                                                                                                        |    | 5,250    |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Stožár č. 2:                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 1*5*1,05                                                                                                                                                        |    | 5,250    |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | Součet                                                                                                                                                          |    | 10,500   |              |                   |                 |
| 32     | K   | 210813111                        | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2       | m  | 25,000   | 42,90        | 1 072,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|        |     | Online PSC                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813111</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5:                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 25                                                                                                                                                              |    | 25,000   |              |                   |                 |
| 33     | M   | 34111165-R                       | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 24x1,5mm2                                                                                    | m  | 26,250   | 196,90       | 5 168,63          | R-položka       |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 25*1,05                                                                                                                                                         |    | 26,250   |              |                   |                 |
| 34     | K   | 210813131                        | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 mm2       | m  | 35,000   | 46,20        | 1 617,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|        |     | Online PSC                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813131</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - pokládka kabelu NYY-J 40x1,5:                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 35                                                                                                                                                              |    | 35,000   |              |                   |                 |
| 35     | M   | 34113035-R                       | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 40x1,5mm2                                                                                    | m  | 36,750   | 335,50       | 12 329,63         | R-položka       |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - pokládka kabelu NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 35*1,05                                                                                                                                                         |    | 36,750   |              |                   |                 |
| 36     | K   | 210950121                        | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvánicové trasy                                         | m  | 10,000   | 52,80        | 528,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|        |     | Online PSC                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210950121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210950121</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | - řízený kabelový protlak D110 (součást SO400.1) - odměřeno v AutoCadu:                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|        |     | VV                               | 10                                                                                                                                                              |    | 10,000   |              |                   |                 |
| D 22-M |     | Montáže sděl. a zabezp. zařízení |                                                                                                                                                                 |    |          |              | 638 985,06        |                 |

| PČ |   | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37 |   | K   | 220061701  | Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m                                                                                            | m       | 11,000   | 63,80        | 701,80            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220061701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220061701</a>                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - zatažení kabelů do řadiče SSZ, stožárů SSZ a                                                                                                                                                              |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | elektroměrového rozvaděče:                                                                                                                                                                                  |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | (2+3)*2+1                                                                                                                                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 11,000   |              |                   |                 |
| 38 |   | K   | 220110346  | Montáž kabelového štítu včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítu páskou pro označení konce kabelu                                                                                | kus     | 11,000   | 130,90       | 1 439,90          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220110346">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220110346</a>                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - značení konců kabelů:                                                                                                                                                                                     |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | (2+3)*2+1                                                                                                                                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 11,000   |              |                   |                 |
| 39 | M |     | 35442120   | Štítek plastový - směr dvojstr.                                                                                                                                                                             | kus     | 11,000   | 5,50         | 60,50             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - značení konců kabelů:                                                                                                                                                                                     |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | (2+3)*2+1                                                                                                                                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 11,000   |              |                   |                 |
| 40 |   | K   | 220111436  | Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace | kus     | 76,000   | 149,60       | 11 369,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220111436">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220111436</a>                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - měření kabelů ke stožárům a napájecích kabelů:                                                                                                                                                            |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 1*24+1*40+3*4                                                                                                                                                                                               |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 76,000   |              |                   |                 |
| 41 |   | K   | 220111741  | Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očišlování zemniče zkušební                                                                               | kus     | 4,000    | 244,20       | 976,80            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220111741">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220111741</a>                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ                                                                                                                                     |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči SSZ a v                                                                                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | elektroměrovém rozvaděči RE:                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 2+1+1                                                                                                                                                                                                       |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 4,000    |              |                   |                 |
| 42 | M |     | 35441925   | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn                                                                                                                                                                     | kus     | 4,000    | 59,40        | 237,60            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ                                                                                                                                     |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - dodávka zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči SSZ a v                                                                                                                                                  |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | elektroměrovém rozvaděči RE:                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 2+1+1                                                                                                                                                                                                       |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 4,000    |              |                   |                 |
| 43 |   | K   | 220260515  | Montáž trubky pancéřové včetně řezání závitů, namontování kolen, spojek, vývodek, napojení krabic, uchycení v připravené drážce nebo volně nebo připevnění na povrchu příchýtkami přes D 29                 | m       | 3,000    | 349,80       | 1 049,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260515</a>                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                        |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - pancéřová trubka k HDS:                                                                                                                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 3                                                                                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 3,000    |              |                   |                 |
| 44 | M |     | 34571126   | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P36 D 44,0/47,0mm                                                                                                                                        | m       | 3,000    | 521,40       | 1 564,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                        |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - dodávka pancéřové trubky k HDS:                                                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 3                                                                                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 3,000    |              |                   |                 |
| 45 | M |     | 404452600  | páska upínací 12,7x0,75mm                                                                                                                                                                                   | m       | 7,536    | 59,40        | 447,64            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                        |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - uchycení pancéřové trubky vedoucí k HDS:                                                                                                                                                                  |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 6*(2*3,14*0,2)                                                                                                                                                                                              |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 7,536    |              |                   |                 |
| 46 | M |     | 404452610  | spona upínací 12,7mm                                                                                                                                                                                        | 100 kus | 0,060    | 1 194,60     | 71,68             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 04 -Napájení SSZ                                                                                                                                                                        |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | - uchycení pancéřové trubky vedoucí k HDS:                                                                                                                                                                  |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 6/100                                                                                                                                                                                                       |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 0,060    |              |                   |                 |
| 47 |   | K   | 220271621  | Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici                                                                                                                                          | kus     | 98,000   | 25,30        | 2 479,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220271621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220271621</a>                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 10*5+2*7                                                                                                                                                                                                    |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 4*5+2*7                                                                                                                                                                                                     |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 64,000   |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 34,000   |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 98,000   |              |                   |                 |
| 48 |   | K   | 220300533  | Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2                                                                                                                                             | kus     | 18,000   | 537,90       | 9 682,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |   |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220300533">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220300533</a>                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 10+2                                                                                                                                                                                                        |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | 4+2                                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     | VV         |                                                                                                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 12,000   |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 6,000    |              |                   |                 |
|    |   |     |            |                                                                                                                                                                                                             |         | 18,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49 | K   | 220300605   | Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 1 518,00     | 3 036,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220300605">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220300605</a>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | - ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 50 | M   | 34343203    | trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 0,200    | 650,10       | 130,02            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | - ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1*2*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,200    |              |                   |                 |
| 51 | K   | 220300607   | Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 2 800,60     | 5 601,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220300607">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220300607</a>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | - ukončení kabelu NYY-J 40x1,5:                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 52 | M   | 34343204    | trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12                                                                                                                                                                                                                                | m   | 0,200    | 752,40       | 150,48            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | - ukončení kabelu NYY-J 40x1,5:                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1*2*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,200    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 220960002   | Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu                                                                                                  | kus | 1,000    | 7 260,00     | 7 260,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960002</a>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 54 | M   | 404611032-R | stožár chodecký výšky 3,4 m                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 4 713,50     | 4 713,50          | R-položka       |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 55 | M   | 404611038-R | základový rám chodeckého stožáru                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 2 576,20     | 2 576,20          | R-položka       |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 56 | K   | 220960003   | Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného                                                                                                   | kus | 1,000    | 12 540,00    | 12 540,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960003</a>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 220960005   | Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku                                                                                           | kus | 1,000    | 1 650,00     | 1 650,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960005</a>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 58 | M   | 404611088-R | stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 35 620,20    | 35 620,20         | R-položka       |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 220960021   | Montáž stožárové svorkovnice s připevněním                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 429,00       | 858,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960021</a>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 60 | M   | 404611031-R | stožárová svorkovnice s krytím IP54                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 904,20       | 1 808,40          | R-položka       |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 61 | K   | 220960036   | Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár | kus | 2,000    | 2 079,00     | 4 158,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960036">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960036</a>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | <b>Součet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2,000</b> |              |                   |                 |
| 62 | K   | 220960096                                                  | Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár                                                              | kus | 2,000        | 1 533,40     | 3 066,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC                                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960096">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960096</a>                                                                                                                                                              |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 2:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | <b>Součet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2,000</b> |              |                   |                 |
| 63 | M   | 404613005-R                                                | návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000        | 13 048,20    | 26 096,40         | R-položka       |
|    |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 2:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | <b>Součet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2,000</b> |              |                   |                 |
| 64 | M   | 404611001-R                                                | symbol stojící chodec                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000        | 257,40       | 514,80            | R-položka       |
|    |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 2:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | <b>Součet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2,000</b> |              |                   |                 |
| 65 | M   | 404611002-R                                                | symbol kráčející chodec                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000        | 257,40       | 514,80            | R-položka       |
|    |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 2:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | <b>Součet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2,000</b> |              |                   |                 |
| 66 | K   | 220960041                                                  | Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár   | kus | 2,000        | 2 207,70     | 4 415,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC                                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960041</a>                                                                                                                                                              |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 2:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | <b>Součet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2,000</b> |              |                   |                 |
| 67 | K   | 220960101                                                  | Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár                                                               | kus | 2,000        | 2 134,00     | 4 268,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC                                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960101</a>                                                                                                                                                              |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 2:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | <b>Součet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>2,000</b> |              |                   |                 |
| 68 | K   | 220960042                                                  | Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník | kus | 2,000        | 3 696,00     | 7 392,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC                                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960042</a>                                                                                                                                                              |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 2                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,000        |              |                   |                 |
| 69 | K   | 220960102                                                  | Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník                                                             | kus | 2,000        | 2 134,00     | 4 268,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC                                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960102</a>                                                                                                                                                              |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 2                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,000        |              |                   |                 |
| 70 | M   | 404613007-R                                                | návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,000        | 18 555,90    | 74 223,60         | R-položka       |
|    |     | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 1:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1+2                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,000        |              |                   |                 |
| VV |     | Stožár č. 2:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |              |                   |                 |
| VV |     | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000        |              |                   |                 |
| VV |     | <b>Součet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>4,000</b> |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 71 | M   | 404611160-R | Nosič návěstidla na výložník 3x200                                                                                                                                                                   | kus     | 2,000    | 4 501,20     | 9 002,40          | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2                                                                                                                                                                                                    |         | 2,000    |              |                   |                 |
| 72 | M   | 404613019-R | držák návěstidla (AL)                                                                                                                                                                                | kus     | 12,000   | 594,00       | 7 128,00          | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 4*2                                                                                                                                                                                                  |         | 8,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2*2                                                                                                                                                                                                  |         | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                               |         | 12,000   |              |                   |                 |
| 73 | M   | 404611167-R | držák dvojitý T - kus                                                                                                                                                                                | kus     | 1,000    | 776,60       | 776,60            | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| 74 | M   | 404611168-R | držák L - kus                                                                                                                                                                                        | kus     | 2,000    | 680,90       | 1 361,80          | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2                                                                                                                                                                                                    |         | 2,000    |              |                   |                 |
| 75 | M   | 404613021-R | upevnění se šroubením pro L a T kus                                                                                                                                                                  | pár     | 6,000    | 996,60       | 5 979,60          | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 4                                                                                                                                                                                                    |         | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2                                                                                                                                                                                                    |         | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                               |         | 6,000    |              |                   |                 |
| 76 | M   | 404452600   | páska upínací 12,7x0,75mm                                                                                                                                                                            | m       | 3,768    | 60,50        | 227,96            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 4*(2*3,14*0,1)                                                                                                                                                                                       |         | 2,512    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2*(2*3,14*0,1)                                                                                                                                                                                       |         | 1,256    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                               |         | 3,768    |              |                   |                 |
| 77 | M   | 404452610   | spona upínací 12,7mm                                                                                                                                                                                 | 100 kus | 0,060    | 1 194,60     | 71,68             | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 4/100                                                                                                                                                                                                |         | 0,040    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2/100                                                                                                                                                                                                |         | 0,020    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                               |         | 0,060    |              |                   |                 |
| 78 | K   | 220960113   | Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo                                                                                                                                            | kus     | 2,000    | 877,80       | 1 755,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960113</a>                                                                            |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                               |         | 2,000    |              |                   |                 |
| 79 | M   | 404611515-R | akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)                                                                                                                                                   | kus     | 2,000    | 2 633,40     | 5 266,80          | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                               |         | 2,000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 220960116-R | Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřízení závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení | kus     | 1,000    | 2 115,30     | 2 115,30          | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| 81 | M   | 404611508-R | přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)                                                                                                                                 | kus     | 1,000    | 11 800,80    | 11 800,80         | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| 82 | M   | 404611505-R | Jednotka aktivace akustické signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)                                                                                                                                 | kus     | 1,000    | 1 821,60     | 1 821,60          | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                                                                                            |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| 83 | K   | 220960126   | Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce     | kus     | 2,000    | 699,60       | 1 399,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960126</a>                                                                            |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 2:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                    |         | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                               |         | 2,000    |              |                   |                 |
| 84 | M   | 404611501-R | tlačítko pro chodce                                                                                                                                                                                  | kus     | 2,000    | 6 421,80     | 12 843,60         | R-položka       |
| VV |     |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                           |         |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Stožár č. 2:                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 85 | K          | 220960134   | Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil                                                                                  | kus | 2,000    | 2 206,60     | 4 413,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960134</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - zapojení stožárové svorkovnice                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Stožár č. 1:                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Stožár č. 2:                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 86 | K          | 220960143   | Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo                                           | kus | 2,000    | 182,60       | 365,20            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960143</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Stožár č. 1:                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 87 | M          | 404613026-R | kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200                                                                           | kus | 2,000    | 4 709,10     | 9 418,20          | R-položka       |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Stožár č. 1:                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Stožár č. 2:                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 88 | K          | 220960181   | Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin                    | kus | 1,000    | 22 453,20    | 22 453,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960181</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - montáž řadiče SSZ:                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 89 | M          | 404611216-R | Mikroprocesorový řadič                                                                                                    | kus | 1,000    | 198 462,00   | 198 462,00        | R-položka       |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - dodávka řadiče SSZ:                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 90 | M          | 404611202-R | Základový rám pod řadič - plastový                                                                                        | kus | 1,000    | 14 044,80    | 14 044,80         | R-položka       |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - dodávka řadiče SSZ:                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 91 | K          | 220960192   | Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče                                                      | kus | 1,000    | 15 642,00    | 15 642,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960192</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - skupina VA:                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 92 | K          | 220960198   | Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny                             | kus | 1,000    | 3 168,00     | 3 168,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960198">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960198</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - skupina VB:                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 93 | K          | 220960199   | Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny                            | kus | 1,000    | 1 608,20     | 1 608,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960199">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960199</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - skupina PA:                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 94 | K          | 220960200   | Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin                                                                              | kus | 1,000    | 8 632,80     | 8 632,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960200">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960200</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - přímo zadáné:                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 95 | K          | 220960220   | Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin                                                                          | kus | 1,000    | 8 791,20     | 8 791,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960220</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - přímo zadáné:                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 96 | M          | 404611401-R | zpracování sady dynamického dopravního řešení                                                                             | kus | 1,000    | 7 761,60     | 7 761,60          | R-položka       |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - přímo zadáné:                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 97 | K          | 220960301   | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu                    | kus | 1,000    | 12 117,60    | 12 117,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960301</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | - skupina VA:                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 98 | K          | 220960302   | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu             | kus | 2,000    | 4 303,20     | 8 606,40          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství                                  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960302</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva<br>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel<br>- skupiny VB a PA:<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000                                     |              |                   |                 |
| 99  | K   | 220960311 | Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000                                     | 27 007,20    | 27 007,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960311</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 01 - Technická zpráva<br>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel<br>- skupiny VA, VB a PA:<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000                                     |              |                   |                 |
| D   |     | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                           |              | 68 400,30         |                 |
| 100 | K   | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | km  | 0,020                                     | 277 200,00   | 5 544,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:<br>(4+16)*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,020                                     |              |                   |                 |
| 101 | K   | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | km  | 0,020                                     | 277 200,00   | 5 544,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:<br>(4+16)*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,020                                     |              |                   |                 |
| 102 | K   | 460131113 | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 3,356                                     | 924,00       | 3 100,94          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel<br>- výkop jámy pro základ výložníkového stožáru č. 1:<br>1,0*1,0*1,7<br>- výkop jámy pro základ chodeckého stožáru č. 2:<br>0,6*3<br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>- výkop jámy pro základ řadiče SSZ:<br>0,8*1,0*1,5<br>- výkop jámy pro betonový základ elektroměrového rozvaděče<br>RE:<br>0,4*0,6*1,0<br>Součet |     | 1,700<br>0,216<br>1,200<br>0,240<br>3,356 |              |                   |                 |
| 103 | K   | 460161272 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 20,000                                    | 369,60       | 7 392,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161272">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161272</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:<br>4+16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 20,000                                    |              |                   |                 |
| 104 | K   | 460400021 | Pažení výkopů příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 6,800                                     | 138,60       | 942,48            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460400021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460400021</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>- pažení výkopů jámy základu pro výložníkový stožár č. 1:<br>1*1,7*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,800                                     |              |                   |                 |
| 105 | K   | 460400121 | Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 6,800                                     | 46,20        | 314,16            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460400121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460400121</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>- pažení výkopů jámy základu pro výložníkový stožár č. 1:<br>1*1,7*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,800                                     |              |                   |                 |
| 106 | K   | 460421182 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 20,000                                    | 125,40       | 2 508,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421182">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421182</a><br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:<br>4+16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 20,000                                    |              |                   |                 |
| 107 | M   | 69311311  | pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 20,000                                    | 19,80        | 396,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | P<br>Poznámka k položce:<br>šíře 33 cm s potiskem<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:<br>4+16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 20,000                                    |              |                   |                 |
| 108 | M   | 34571352  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 75,000                                    | 24,20        | 1 815,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |           | VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>SO400.2 v. č. D.3 - 03 - Schematický kabelový plán SSZ<br>- dodávka chrániček D63 kabelů - odměřeno v AutoCadu:<br>35+25+5+5+5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 75,000                                    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 109 | K   | 460431282  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m   | 20,000   | 158,40       | 3 168,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282</a>                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - zához výkopu 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4+16                                                                                                                                                                                                        |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 110 | K   | 460641113  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20                                                                                                                 | m3  | 1,656    | 4 554,00     | 7 541,42          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113</a>                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - betonový základ chodeckého stožáru č. 2:                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,6*3                                                                                                                                                                                                       |     | 0,216    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - betonový základ řadiče SSZ:                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,8*1,0*1,5                                                                                                                                                                                                 |     | 1,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - betonový základ elektroměrového rozvaděče RE:                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,4*0,6*1,0                                                                                                                                                                                                 |     | 0,240    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 1,656    |              |                   |                 |
| 111 | K   | 460641125  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                            | m3  | 1,700    | 6 138,00     | 10 434,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641125</a>                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - betonový základ výložníkového stožáru č. 1:                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,7*1,0*1,0                                                                                                                                                                                                 |     | 1,700    |              |                   |                 |
| 112 | K   | 460641212  | Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505                                                                                                                                                       | t   | 0,005    | 59 400,00    | 297,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641212</a>                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - hmotnost ocelové výztuže betonového základu výložníkového stožáru č. 1:                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1*0,005                                                                                                                                                                                                     |     | 0,005    |              |                   |                 |
| 113 | K   | 460641411  | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení                                                                                                                                     | m2  | 16,600   | 594,00       | 9 860,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641411</a>                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - bednění betonového základu výložníkového stožáru č. 1:                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*1,0*1,7                                                                                                                                                                                                   |     | 6,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - bednění betonového základuchodeckého stožáru č. 2:                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*0,6                                                                                                                                                                                                       |     | 2,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - bednění betonového základu řadiče SSZ:                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,8*1,5)*2 +(1,0*1,5)*2                                                                                                                                                                                    |     | 5,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - bednění betonového základu elektroměrového rozvaděče                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,4*1,0)*2+(0,6*1,0)*2                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 16,600   |              |                   |                 |
| 114 | K   | 460641412  | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění                                                                                                                                  | m2  | 16,600   | 119,00       | 1 975,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641412</a>                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - bednění betonového základu výložníkového stožáru č. 1:                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*1,0*1,7                                                                                                                                                                                                   |     | 6,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - bednění betonového základuchodeckého stožáru č. 2:                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*0,6                                                                                                                                                                                                       |     | 2,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - bednění betonového základu řadiče SSZ:                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,8*1,5)*2 +(1,0*1,5)*2                                                                                                                                                                                    |     | 5,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - bednění betonového základu elektroměrového rozvaděče                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,4*1,0)*2+(0,6*1,0)*2                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 16,600   |              |                   |                 |
| 115 | K   | 460741133  | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm                                                  | m   | 1,500    | 858,00       | 1 287,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460741133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460741133</a>                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,5                                                                                                                                                                                                         |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 116 | M   | 28611181   | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10                                                                                                                                          | m   | 1,500    | 2 514,60     | 3 771,90          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Stožár č. 1:                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,5                                                                                                                                                                                                         |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 117 | K   | 460905121  | Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)                                                                                     | kus | 1,000    | 1 320,00     | 1 320,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460905121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460905121</a>                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | SO400.2 v. č. D.3 - 04 - Napájení SSZ                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | - montáž elektroměrového rozvaděče RE:                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  |  | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|--|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 118 |  | K    | 460751112 | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm                                                                                          | m   | 3,000    | 112,20       | 336,60            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |  |      |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751112</a><br>VV SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>VV - křížení kabelové trasy SSZ se STL plynovodem GasNet a.s.:<br>VV 3 3,000 |     |          |              |                   |                 |
| 119 |  | M    | 59213011  | žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm                                                                                                                                                                                        | m   | 3,000    | 209,00       | 627,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |  |      |           | VV SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>VV - křížení kabelové trasy SSZ se STL plynovodem GasNet a.s.:<br>VV 3 3,000                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 120 |  | M    | 59213345  | poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,000    | 37,40        | 224,40            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |  |      |           | VV SO400.2 v. č. D.3 - 02 - Situace SSZ<br>VV - křížení kabelové trasy SSZ se STL plynovodem GasNet a.s.:<br>VV 3*2 6,000                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D   |  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 70 752,00         |                 |
| D   |  | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 50 952,00         |                 |
| 121 |  | K    | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 5 412,00     | 5 412,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |  |      |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000</a><br>VV - vytyčení kabelových tras, stožárů, řadiče, RE :<br>VV 1 1,000                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 122 |  | K    | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 5 412,00     | 5 412,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |  |      |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000</a><br>VV - zaměření kabelových tras SSZ:<br>VV 1 1,000                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 123 |  | K    | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby - SSZ                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 19 866,00    | 19 866,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |  |      |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000</a><br>VV - dílenská dokumentace pro SSZ:<br>VV 1 1,000                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 124 |  | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby - SSZ                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 20 262,00    | 20 262,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |  |      |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000</a><br>VV - dokumentace skutečného provedení stavby:<br>VV 1 1,000                                                             |     |          |              |                   |                 |
| D   |  | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 19 800,00         |                 |
| 125 |  | K    | 044002000 | Revize                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 19 800,00    | 19 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |  |      |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000</a><br>VV - výchozí revize SSZ:<br>VV 1 1,000                                                                                  |     |          |              |                   |                 |

[illegible]

Ostrava dne *dle podpisu smlouvy*

Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel