OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu, vzduch a přírodu
Fond soudržnosti

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ")

Smluvní strany

Název:	**Obec Roztoky**
Sídlo:	Roztoky 128, Roztoky 270 23, Středočeský kraj
Zastoupen:	Ing. Lenka Peterková
IČ:	00639966
DIČ:	CZ00639966
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	540586399/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Melicher, technický dozor investora
Tel.:	+420 603 412 723

na straně jedné jako **„objednatel"**

a

Zhotovitel:	**Mironstav s.r.o.**
Sídlem:	Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10
IČ:	24696668
DIČ:	CZ24696668
Zapsán:	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 166875
Zastoupen::	Roman Myron, jednatel
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5462144001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Pálek

na straně druhé jako **„zhotovitel"**

I.
Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Zateplení MŠ Roztoky u Křivoklátu"** (dále jen „zakázka") zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (verze ke dni 25. 6. 2015, účinná od 1. 7. 2015), v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 64, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) s názvem: „Zateplení MŠ Roztoky u Křivoklátu",

akceptační číslo projektu: 15235463, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II.
Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako „stavba") specifikované v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je zateplení objektu Mateřské školy na adrese Roztoky 193, 270 23 Roztoky, p. č. 455, k. ú. Roztoky u Křivoklátu (okres Rakovník). Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou společností MILOTA Kladno spol. s r.o., se sídlem Huťská 1557, 272 01 Kladno (dále jako „projektová dokumentace") a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídek, a které byly zhotoviteli předány společně s výzvou k podání nabídek.

2.4. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:

a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla,

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

Na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele,

Do budovy, která je předmětem této smlouvy o dílo, mohou dále po vyznačených trasách vstupovat zaměstnanci MŠ Roztoky, žáci MŠ Roztoky a jejich rodiče.

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit,

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,

i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu,

k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

l) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

n) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Doba a místo plnění

3.1. **Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:**

Termín předání a převzetí staveniště:	**následujícím pracovním dnem** po uzavření této smlouvy
Termín zahájení provádění díla:	**dnem následujícím** po dni předání staveniště zhotoviteli
Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu:	nejpozději **do 8 týdnů** od předání staveniště zhotoviteli

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou.

3.3. Místem plnění díla je budova obecního úřadu na adrese Roztoky 193, 270 23 Roztoky, p. č. 455, k. ú. Roztoky u Křivoklátu (okres Rakovník).

IV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako **„položkový rozpočet"**) zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH **2.927.238,- Kč**

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.

4.3. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla.

4.5. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli

uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen **„zjišťovací protokol"**) a to vždy samostatně za část předmětu díla spolufinancovanou z OPŽP a samostatně za část předmětu díla financovanou z vlastních zdrojů objednatele. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.

5.3. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5.4. Doba splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. Pokud však zhotovitelem vystavená faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle věty druhé tohoto odst. 5.4. prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první tohoto odst. 5.4., se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.

5.5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a jejím doručením objednateli nejméně 20 dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.4. této smlouvy. Pokud však zhotovitelem vystavená nová faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením nové faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení nové faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle předchozí věty tohoto odst. 5.6. prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první odst. 5.4., se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.

5.7. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován ve faktuře.

VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně pět pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části

b) identifikační údaje o díle i jeho části

c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá

d) soupis příloh

e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení

f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky.

Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele.

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

6.3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.5. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.

VII.
Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

7.2. Délka záruční doby je stanovena na **60 měsíců**.

7.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.

7.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

7.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady

odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

7.7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

7.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

7.9. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.

7.10. Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

7.11. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.12. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII.
Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP"), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV").

8.3. Pracovní doba při realizaci díla je od 6.00 hod. do max. 18.00 hod. v pracovní dny. Ve dny pracovního klidu a ve svátky je práce možná pouze po dohodě s objednatelem, popř. TDS, a to pouze výjimečně.

8.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.

8.5. Dále je zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.8. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.10. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.12. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.11. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.13. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo

se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.14. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.

8.15. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.

8.16. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

8.17. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.18. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ.

IX.
Sankční ujednání

9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

9.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.5. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.

9.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

9.7. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,

d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.

10.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

10.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

12.2. V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

12.3. Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím subdodavatelů, je oprávněn měnit subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů předkládaném v nabídce pouze se souhlasem objednatele.

12.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele"), kterou v postavení uchazeče podal do výběrového řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh.

12.5. Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

12.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

12.8. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

12.9. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

12.10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy

12.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.12. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace.

XIII.
Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

XIV.
Schvalovací doložka

Níže podepsaný zástupce objednatele tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tato smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem obce Roztoky na jejím jednání dne 24.9.2015, číslo usnesení 3.1 -24/9/2015.

V Roztokách dne: 1.10.2015

.....

Ing. Lenka Peterková
starostka

za objednatele

OBEC ROZTOKY

V PRAZE dne: 1. 10. 2015

.....

Roman Myron
jednatel

MIRONSTAV s.r.o.
Aubrechtové 3107/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 246 96 668 DIČ:CZ24696668

za zhotovitele

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	neuznatelné	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	zateplení MŠ	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
14-004-RB	Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Náklady na m.j.	
Projektant	MILOTA spol. s r.o. Kladno	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MILOTA spol. s r.o. Kladno		
Objednatel	MILOTA spol. s r.o.		
Dodavatel	dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	223 384	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	942 490	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	32 176	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 198 050	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 198 050	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 198 050	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 198 050 Kč
DPH	21,0	%	251 590 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 449 640 Kč**

Poznámka :

MIROSTAV s.r.o.
Aubrechtove 3107/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 246 96 668 DIČ:CZ246966

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet :
Objekt :	01 zateplení MŠ	neuznatelné

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 666	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	9 469	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 069	0	0	0	0
342	Sádrokartony	6 760	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	38 368	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 485	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	5 581	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	87 603	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	658	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	7 010	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	36 717	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	5 333	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	68 219	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	167 067	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	47 236	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	216 920	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	374 735	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	47 580	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	6 910	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 925	0	0	0
784	Malby	0	1 564	0	0	0
M211	Hromosvod	0	0	0	24 576	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	7 600	0
	CELKEM OBJEKT	223 384	942 490	0	32 176	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 165 874	0
Oborová přirážka	0	0,0	1 165 874	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 165 874	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 165 874	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 198 050	0
Provoz investora	0	0,0	1 198 050	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 198 050	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 198 050	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení MŠ	neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	**Zemní práce**				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,86	304,00	1 174,93
		vstup:(4,65+2,63+2,63)*0,5*0,78		3,86		
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,86	100,00	386,49
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,56	304,00	1 995,15
		vstup:5,65*3,63*0,32		6,56		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	6,56	100,00	656,30
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,50	139,00	1 459,50
		3,9+6,6		10,50		
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m přebytečná zemina ponechána v obci pro terén. úpr	m3	10,50	94,60	993,30
		3,9+6,6		10,50		
	Celkem za	*1 Zemní práce*				*6 665,67*
Díl:	2	**Základy a zvláštní zakládání**				
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,86	2 450,00	9 469,01
		vstup:(4,65+2,63+2,63)*0,5*0,78		3,86		
	Celkem za	*2 Základy a zvláštní zakládání*				*9 469,01*
Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
8	311271187RT2	Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm	m2	20,00	913,00	18 260,00
		vstup:(4,55+2,5+2,5)*2,7		25,79		
		odpočet výplní otv.:-((1,5*1,5)+(1,5*2,35))		-5,78		
		zaok:-0,01		-0,01		
9	311362022	Sloupek Jacl 100x100 D+M vč. patního plechu 300x300	kg	27,00	67,00	1 809,00
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				*20 069,00*
Díl:	342	**Sádrokartony**				
10	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,40	650,00	6 760,00
		vstup -legenda místn.:10,39		10,39		
		zaokr:+0,01		0,01		
	Celkem za	*342 Sádrokartony*				*6 760,00*
Díl:	4	**Vodorovné konstrukce**				
11	417121031RT2	Věnec z tvarovek U porobeton,výplň betonem C 16/20 U profil na šířku zdi 30 cm	m	28,40	1 318,00	37 431,20
		vstup:4,55*2,5*2,5		28,44		
		zaok:-0,0375		-0,04		
12	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,03	34 300,00	936,39
		vstup:((9,55*4)+(1,5*2*2))*0,000617		0,03		
	Celkem za	*4 Vodorovné konstrukce*				*38 367,59*
Díl:	61	**Upravy povrchů vnitřní**				
13	612475111RT2	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	14,90	185,00	2 756,50
		vstup:(2,75+2*2,5)*2,5		19,38		
		ostění:3*1,5*0,15		0,68		
		(1,5+2*2,35)*0,1		0,62		
		otvory:-(1,5*1,5+1,5*2,35)		-5,78		
		zaokrouhlení:0,005		0,01		
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	14,90	116,00	1 728,40
	Celkem za	*61 Upravy povrchů vnitřní*				*4 484,90*
Díl:	62	**Úpravy povrchů vnější**				
15	622311113R00	Dilatační profil rohový , pozn.č3	m	10,00	230,00	2 300,00
		vstup:4*2,5		10,00		

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:	
Objekt :	01 zateplení MŠ		neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	28,29	116,00	3 281,06
		přístavba:11,4*2,8		31,92		
		otvory:-(1,5*1,5+1,5*2,35)		-5,78		
		špalety:10,7*0,2		2,14		
	Celkem za	*62 Úpravy povrchů vnější*				**5 581,06**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
17	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	105,91	351,00	37 174,41
		střecha nad kuchyní:11,9*17,8*0,5		105,91		
		lokální opravy stropní konstrukce (50%):				
18	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,93	2 250,00	2 085,98
		vstup:(2,54*3,65)*0,1		0,93		
19	273321311R00	Podkladní beton	m3	0,93	2 601,00	2 411,39
		vstup:(2,54*3,65)*0,1		0,93		
20	273362021R00	Výztuž podkladního betonu ze svařovaných sítí KARI	t	0,04	18 900,00	729,54
		vstup:(2,63*3,65)*3,5*1,15*0,001		0,04		
21	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,54	5 382,00	2 906,28
		vstup:(2,73*3,95)*0,05		0,54		
		zaokr.:+0,0008		0,00		
22	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,54	81,00	43,74
23	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,04	18 900,00	822,15
		vstup:10,8*3,5*1,15*,001		0,04		
24	632482113R00	Profil dilatační podlahový, pozn.č2	m	1,30	504,00	655,20
25	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	6,86	131,40	901,40
		přístavba:9,8*0,7		6,86		
26	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	9,80	243,90	2 390,22
27	596831111RT2	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV včetně dlaždic betonových 30/30/3,3 cm-okap.chod.	m2	75,04	499,50	37 482,48
		(124,1-16,9)*0,7		75,04		
	Celkem za	*63 Podlahy a podlahové konstrukce*				**87 602,79**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
28	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	1,10	220,00	242,00
		vstup pozn.č.7:0,5*1,1*2		1,10		
29	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,39	40,00	415,60
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				**657,60**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
30	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní vč. likvidace	m3	26,07	150,30	3 917,99
		vstup:1,87*4,1*3,4		26,07		
31	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,73	40,50	110,57
		vstup. dveře:1,3*2,1		2,73		
32	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vč. likvidace	m3	2,73	176,40	481,57
		vstup.dveře:1,3*2,1		2,73		
33	712300832R00	Odstranění stávajícího souvrství střechy vč. likvidace	m2	212,00	11,79	2 499,48
		střecha nad kuchyní:(11,9*17,8)		211,82		
		+0,18		0,18		
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				**7 009,61**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m automatický výpočet	t	91,79	400,00	36 716,79
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				**36 716,79**

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení MŠ	neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
35	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	13,80	28,66	395,51
		vstup:3,03*4,55		13,79		
		zaokr.:+0,0135		0,01		
36	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	4,53	28,66	129,83
		vstup:(2,9+4,65)*0,6		4,53		
37	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	13,80	257,42	3 552,40
		vstup:3,03*4,55		13,79		
		zaokr.:+0,0135		0,01		
38	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	4,53	277,12	1 255,35
		vstup:(2,9+4,65)*0,6		4,53		
	Celkem za	*711 Izolace proti vodě*				5 333,09
Díl:	**712**	**Živičné krytiny**				
39	712341559RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	254,00	264,29	67 130,68
		vodorovná:(11,9*17,8)		211,82		
		svislá:42		42,00		
		0,18		0,18		
40	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,22	891,00	1 088,57
	Celkem za	*712 Živičné krytiny*				68 219,25
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
41	713181113R00	Izolace miner. foukaná do dutin trámových stropů	m3	117,82	1 346,00	158 587,87
		strop kuchyň + školka:((11,9*17,8)+(10,6*21,4)+(5,8*2,5))*0,26		117,82		
42	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	10,80	59,13	638,60
		vstup:2,73*3,95		10,78		
		zaokr.:+0,0165		0,02		
43	713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky min.izolace tl. 160 mm	m2	10,60	284,00	3 010,40
		vstup:4,25*2,5		10,63		
		-0,025		-0,03		
44	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dodávky parozábany	m2	10,60	27,18	288,11
45	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	5,98	760,00	4 541,95
	Celkem za	*713 Izolace tepelné*				167 066,94
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
46	831350111RA0	Napojení svodů do kanalizace - kompletní provedení vč.zemních prací	m	74,20	380,00	28 196,00
		3+3,6+2+3+2+18+4+1+15+22,6		74,20		
47	721242111R00	Lapač střešních splavenin	kus	8,00	2 380,00	19 040,00
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				47 236,00
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
48	763732112R00	D+M střechy ze sbíjených vazníků vč. impregnace	m2	273,90	493,00	135 032,70
		přístavba :19,9		19,90		
		střecha na kuchyní:254		254,00		
49	762001005T00	Latě + kontralatě D+M	m2	273,90	106,00	29 033,40
		přístavba:19,9		19,90		
		střecha nad kuchyní:254		254,00		
50	765901131R00	Pojistná hydroizolace střechy D+M	m2	273,90	81,00	22 185,90

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení MŠ	neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přístavba:19,9		19,90		
		střecha kuchyň :254		254,00		
51	762842231	Podbití střechy z palubek vč. nátěru	m2	31,16	423,00	13 181,74
		přístavba:(2*2,8+4,75)*0,35		3,62		
		střecha nad kuchyní:(12,1+18,5)*2*0,45		27,54		
52	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13,88	1 260,00	17 486,54
	Celkem za	*762 Konstrukce tesařské*				216 920,27
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
53	764319010RAA	KL 03 Plechová střešní krytina oboustraně lakovaná vč. doplňků	m2	19,90	1 485,00	29 551,50
		výpis klemp.prvků:19,9		19,90		
54	721273200RT3	Větrací komínek OS 02 DN 100mm D+M vč.střešního průchodu	kus	3,00	1 035,00	3 105,00
55	721273201	Odvětrávací potrubí OS 02 DN 100 D+M	m	2,91	612,00	1 780,92
56	764252405R00	KL 01 Žlaby oboustr.lakovaný plech podokapní půlkruhové, rš 400 mm vč.doplňků	m	75,82	585,00	44 354,70
		přístavba :10,74		10,74		
		střecha nad kuchyní:65,08		65,08		
57	764554402R00	KL 02 Odpadní trouby z oboustr.lakovaného plechu kruhové, D 100 mm vč.doplňků	m	24,40	585,00	14 274,00
		přístavba:2,8		2,80		
		střecha nad kuchyní:5*4,32		21,60		
58	764231460R00	KL 04 Lemování kraje střešního pláště oboust.lakovaný plech	m	5,30	504,00	2 671,20
59	764530410RA0	Venkovní parapety, tažený hliník D+M rš 195 mm	m	1,50	305,00	457,50
		vstup:1,5		1,50		
60	764430840R00	Demontáž oplechování atiky rš od 330 do 500 mm vč.likvidace	m	60,40	54,00	3 261,60
		střecha nad kuchní:12,4+12,4+17,8+17,8		60,40		
61	764261420R00	Střešní poklop D+M 600/600 cm požární a údržbový poklop s otevíravým křídlem	kus	2,00	12 285,00	24 570,00
		střecha nad kuchyní:1		1,00		
		střecha nad školkou:1		1,00		
62	764319010RAA	Plechová střešní krytina oboustraně lakovaná vč. doplňků	m2	281,00	882,00	247 842,00
		střecha nad kuchyní:(18,94+6)/2*7,4*2+(6,5*7,4*2)		280,76		
		0,244		0,24		
63	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,11	1 360,00	2 866,20
	Celkem za	*764 Konstrukce klempířské*				374 734,62
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
64	766000001	Demontáž stávajících vstupních dřevěných dveří 1300/2100 mm, včetně likvidace	kus	1,00	212,50	212,50
65	766000002	Okno plastové bílé, třídílné s izolačním dvojsklem, 1500/1500 mm D+M	kus	1,00	5 856,30	5 856,30
66	766000003	Dveře plastové bílé, dvoukřídlé s izolačním dvojsklem, 1500/2350 mm D+M	kus	1,00	21 293,10	21 293,10
67	766000004	Dveře pastové bílé, dvoukřídlé s izolačním dvojsklem, 1300/2100 mm D+M	kus	1,00	19 611,00	19 611,00
68	766000005	Parapet vnitřní DTD lamino deska	m	1,50	405,00	607,50
		vstup:1,5		1,50		
	Celkem za	*766 Konstrukce truhlářské*				47 580,40
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
69	767000008	ZM 08 Vnitřní textilní čisticí rohož 1250/450 mm včetně Al rámu 15/320/2 mm D+M	kus	1,00	2 500,00	2 500,00

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení MŠ	neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	767000009	ZM 09 Vnější čistící rohož zadlažďovací 1250/450 mm, včetně Al rámu 20/30/3 mm D+M	kus	1,00	4 410,00	4 410,00
	Celkem za	*767 Konstrukce zámečnické*				6 910,00
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
71	771000000T00	Keramická dlažba - montáž	m2	10,39	370,00	3 844,30
		vstup mč.1.01:10,39		10,39		
72	59760005	Keramická dlažba - dodávka	m2	11,00	270,00	2 970,00
		vstup:10,4*1,05		10,92		
		zaokr.:+0,08		0,08		
73	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,28	403,00	110,83
	Celkem za	*771 Podlahy z dlaždic a obklady*				6 925,13
Díl:	**784**	**Malby**				
74	784000001T00	Malba PRIMALEX 2x vč.penetrace	m2	39,10	40,00	1 564,00
		vstup:14,9		14,90		
		SDK:10,4		10,40		
		komíny:13,8		13,80		
	Celkem za	*784 Malby*				1 564,00
Díl:	**M211**	**Hromosvod**				
75	M22-1001	Drát FeZn pr. 10 mm	m	20,00	22,00	440,00
76	M22-1002	Drát FeZn pr. 8 mm	m	90,00	18,00	1 620,00
77	M22-1003	Zemnicí tyč křížového profilu délka 2m	kus	6,00	255,00	1 530,00
78	M22-1004	Ochranný úhelník	kus	6,00	95,00	570,00
79	M22-1005	Držák ochranného úhelníku	kus	12,00	56,00	672,00
80	M22-1009	Svorka zkušební FeZn	kus	6,00	58,00	348,00
81	M22-1010	Svorka okapová SO	kus	8,00	15,00	120,00
82	M22-1011	Svorka spojovací SS	kus	4,00	45,00	180,00
83	M22-1012	Svorka křížová FeZn	kus	4,00	25,00	100,00
84	M22-1013	Podpěra na stěnu	kus	30,00	52,00	1 560,00
85	M22-1014	Podpěra pro plechové střechy	kus	25,00	27,00	675,00
86	M22-1015	Podpěra hřebenová	kus	50,00	38,00	1 900,00
87	M22-1016	Popisný štítek	kus	6,00	41,00	246,00
88	M22-1018	Svorka FeZn na potrubí DN 600mm vč nerezové pásky	kus	4,00	55,00	220,00
89	M22-1019	Pomocný a spojovací materiál	sou	1,00	1 195,00	1 195,00
90	M210-111	Montážní práce pro hromosvod	kpl	1,00	13 200,00	13 200,00
	Celkem za	*M211 Hromosvod*				24 576,00
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				
91	240080003R00	VZT - přesunutí ventilátorů do úrovně střešního pláště vč. prodloužení napájení el.,vč.oplechování	kus	2,00	3 800,00	7 600,00
	Celkem za	*M24 Montáže vzduchotechnických zařízení*				7 600,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	uznatelné	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	zateplení MŠ	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
14-004-RB	Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Náklady na m.j.	
Projektant	MILOTA spol. s r.o. Kladno	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MILOTA spol. s r.o. Kladno		
Objednatel	MILOTA spol. s r.o.		
Dodavatel	dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	836 208	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	882 766	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	10 215	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 729 188	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 729 188	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 729 188	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Radka Průchová	Jméno :	Jméno :
Datum : 11.3.2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 729 188 Kč
DPH	21,0	%	363 130 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 092 318 Kč**

Poznámka :

MIROSTAV s.r.o.
Aubrechtova 3107/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 246 96 368 DIČ:CZ246966

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet :
Objekt :	01 zateplení MŠ	uznatelné

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	18 585	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	678 335	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	84 671	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 200	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	17 015	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	12 402	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	34 299	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	22 479	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	20 399	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	13 738	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	128 817	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	560 477	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	99 053	0	0	0
784	Malby	0	3 504	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	10 215	0
0	VRN	20 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	836 208	882 766	0	10 215	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 718 974	0
Oborová přirážka	0	0,0	1 718 974	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 718 974	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 718 974	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 729 188	0
Provoz investora	0	0,0	1 729 188	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 729 188	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 729 188	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení MŠ	uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	**Zemní práce**				
1	139601102R00	Ruční výkop rýh v hornině tř. 3	m3	29,78	304,00	9 054,34
		pro zateplení pod terénem:124,1*0,6*0,4		29,78		
2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, se zhutněním	m3	29,78	320,00	9 530,88
	Celkem za	*1 Zemní práce*				18 585,22
Díl:	62	**Úpravy povrchů vnější**				
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	199,00	15,00	2 985,00
4	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 10 %	m2	612,37	23,00	14 084,51
		nad terénem:40,1		40,10		
		fasáda:516,4		516,40		
		špalety:55,87		55,87		
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	761,29	8,00	6 090,32
		612,37		612,37		
		pod terénem:124,1*1,2		148,92		
6	622323041R00	Penetrace podkladu KZS	m2	761,29	20,00	15 225,80
7	622000001	Kontaktní zateplovací systém XPS tl.140 mm	m2	40,10	869,00	34 846,90
		nad terénem:				
		MŠ J+Z+S+V:6,6+4,1+5,4+4,1		20,20		
		Kuchyně J+Z+S+V:0,3+5,5+4,2+5,5+0,5		16,00		
		Krček J+Z+V:1,7+1,1+1,1		3,90		
		Mezisoučet		40,10		
8	713131131R00	Zateplení pod terénem XPS 140mm	m2	148,92	593,00	88 309,56
		124,1*1,2		148,92		
9	622000002	Kontaktní zateplovací systém EPS 100S tl.160mm	m2	516,40	685,00	353 734,00
		MŠ J+Z+S+V:100,3+78,1+84,1+79,6		342,10		
		Kuchyně J+Z+S+V:10,1+48,7+47,3+50,8		156,90		
		Krček J+Z+V:9,4+4+4		17,40		
10	622000003	Kontaktní zateplovací systém EPS 100S tl.40 mm ostění+nadpraží	m2	55,87	562,00	31 398,94
		372,51*0,15		55,88		
		zaokrouhlení:-0,0065		-0,01		
11	622000004	Povrchová úprava KZS tenkovrstvou akrylátovou barevnou omítkou tl.1,5 mm	m2	612,37	215,00	131 659,55
		EPS 16cm 516,4		516,40		
		špalety:55,87		55,87		
		XPS 14cm 40,1		40,10		
	Celkem za	*62 Úpravy povrchů vnější*				678 334,58
Díl:	94	**Lešení a stavební výtahy**				
12	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	776,80	35,00	27 187,93
		jih:21,9*7,4+2,89*2,7+5,75*4,3		194,59		
		sever:12,5*3+22*7,4+2,98*2,7-4*2,8+1*2,8		199,95		
		východ:13,51*7,4+3,5*3,2+18,3*4,3+2,4*7,4		207,62		
		západ:18,5*4,3+3,7*3,3+11,2*7,4		174,64		
13	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 553,60	27,00	41 947,09
		776,798*2		1 553,60		
14	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	776,80	20,00	15 535,96
	Celkem za	*94 Lešení a stavební výtahy*				84 670,98
Díl:	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vnitřní prostory po malbách	m2	130,00	40,00	5 200,00
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				5 200,00
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**				

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení MŠ	uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	968062356R00	Vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken včetně likvidace	m2	113,50	89,25	10 129,88
17	968072456R00	Vybourání stávajících dřevěných vchodových dveří, včetně likvidace	m2	32,90	127,50	4 194,75
18	766411821R00	Vybourání stávajících luxferových oken, včetně likvidace	m2	21,10	127,50	2 690,25
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				17 014,88
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
19	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m automatický výpočet	t	31,01	400,00	12 402,48
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				12 402,48
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
20	711482012RZ1	Ochrana XPS pod terénem nopovou fólií, svisle včetně dod. fólie	m2	148,92	229,79	34 220,03
		124,1*1,2		148,92		
21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10	777,00	78,68
	Celkem za	*711 Izolace proti vodě*				34 298,71
Díl:	**712**	**Živičné krytiny**				
22	712300951RT2	Prořezání a očištění stávající krytiny - srovnání nerovností	m2	35,70	188,79	6 739,91
		střecha krčku:35,7		35,70		
23	712341559RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP mech.kotvení 2 vrstvy - včetně dodávky asfalt.pásů a doplňků	m2	35,70	429,30	15 326,01
24	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,54	763,00	413,49
	Celkem za	*712 Živičné krytiny*				22 479,41
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
25	713141125R00	Izolace tepelná střech, na plný podklad	m2	35,70	110,21	3 934,64
		střecha krčku:35,7		35,70		
26	28376789	Deska polystyren EPS 150S, tl.250mm	m2	36,65	443,00	16 236,84
		33,32*1,1		36,65		
27	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,33	696,00	227,09
	Celkem za	*713 Izolace tepelné*				20 398,56
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
28	762842231	Podbití střechy z palubek vč. nátěru	m2	32,00	423,00	13 536,00
		střecha nad MŠ: (11,75+22+14,15+8+2,85+14,7)*0,45		32,15		
		-0,1525		-0,15		
29	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,16	1 260,00	201,60
	Celkem za	*762 Konstrukce tesařské*				13 737,60
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
30	764000001	Demontáž a zpětná montáž okapových svodů včetně prodloužení kotev	m	67,60	486,00	32 853,60
		2*3+4*4,3+6*7,4		67,60		
31	764352862R00	Demontáž a zpětná montáž žlabů	m	140,00	225,00	31 500,00
32	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm vč.likvidace	m	99,75	54,00	5 386,50
33	764252405R00	KL 01 Žlaby oboustr.lakovaný plech podokapní půlkruhové, rš 400 mm vč.doplňků	m	7,40	585,00	4 329,00
		krček:3,7*2		7,40		
34	764554402R00	KL 02 Odpadní trouby z oboustr.lakovaného plechu kruhové, D 100 mm vč.doplňků	m	6,00	585,00	3 510,00
		krček:2*3		6,00		
35	764530410R00	KL 05+KL 06 Oplechování zakončení střechy za okapem, ocel.pozink.plech s polyester.barvou	m	15,60	666,00	10 389,60
		KL 05:7,8		7,80		
		KL 06:7,8		7,80		

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:	
Objekt :	01 zateplení MŠ	uznatelné	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	712378001R00	KL 07 Okapnička rš 400 mm ocel.pozink.plech s polyester.barvou	m	7,80	576,00	4 492,80
37	712378003R00	KL 08 Okapnička rš 150 mm ocel.pozink.plech s polyester.barvou	m	9,90	324,00	3 207,60
38	764221430R00	KL 09 Oplechování zakončení střechy krčku rš 600 mm, ocel.pozink.plech s polyester.barvou	m	5,75	684,00	3 933,00
39	764221420R00	KL 10 Oplechování zakončení střechy krčku rš 250 mm, ocel.pozink.plech s polyester.barvou	m	5,75	414,00	2 380,50
40	764530410RA0	Venkovní parapety, tažený hliník D+M rš 195 mm	m	86,05	305,00	26 245,25
41	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,43	1 360,00	589,48
	Celkem za	*764 Konstrukce klempířské*				128 817,33
Díl:	**769**	**Otvorové prvky z plastu**				
		součinitel prostupu tepla pro celá okna i dveře Uw = 1,2 (W/m2/K)				
42	769000010R00	Montáž nových plastových oken	m	316,20	140,00	44 268,00
43	769000001R00	Montáž nových plastových dveří	m	62,29	140,00	8 720,60
44	769000001	Okno plastové, dvoudílné ,1barva 1x1 díl OSP, 11 díl SKLOPKA, 900/2100 ozn 1	kus	14,00	3 381,30	47 338,20
45	769000002R00	Okno plastové, třídílné,1 barva 1200/2100 1x1 díl OSL, 1x1 díl OP, 1x1díl SKLOPKA ozn 2	m2	15,00	5 584,50	83 767,50
46	769000003	Okno plastové, jednodílné ,1 barva SKLOPKA, 600/900 mm, ozn.3	kus	6,00	1 254,60	7 527,60
47	769000004	Okno plastové, jednodílné, 1barva SKLOPKA, 900/900 mm, ozn.4	kus	2,00	1 492,20	2 984,40
48	769000005	Okno plastové,osmidílné,,1barva 8x FIX,2350/4130 mm, ozn.5	kus	1,00	9 895,50	9 895,50
49	769000006	Okno plastové, osmidílné,1barva 1x1 díl OSL,1x1 díl OP, 6x1 díl FIX 3000/2100 ozn6	kus	7,00	10 366,20	72 563,40
50	769000007	Okno plastové, šestidílné, 1barva 1x1 díl OSL, 5x1 díl FIX, 2400/2200 ozn 7	kus	1,00	8 224,20	8 224,20
51	769000008	Okno plastové, třídílné, 1barva 15001/2100 1x1 díl OSL, 1x1 díl OP, 1x1 díl SKLOPKA ozn 8	kus	2,00	5 974,20	11 948,40
52	769000017	Dveře vchodové plastové, dvoukřídlé, okno 1x 1-dílné fixní , 1barva 1300/3000 ozn 10	kus	4,00	19 633,50	78 534,00
53	769000018	Dveře vchodové plastové, dvoukřídlé,1barva 1300/2100 mm, ozn. 11	kus	4,00	17 282,70	69 130,80
54	769000019	Dveře vchodové plastové, jednokřídlé, 1x1-dílné 1 barva, 800/3000 mm, oz 12,13	kus	2,00	11 665,80	23 331,60
55	769000020	Dveře vchodové plastové, jednokřídlé, 1barva , 800/197, ozn. 14	kus	1,00	7 430,58	7 430,58
56	769000028	D+M vnitřních dřevotřískových parapetů barva bílé lamino, š.200 mm (vč.dmtz stáv)	m	86,05	405,01	34 850,70
57	769000029	Zednické začištění výplní stavebních otvorů	m	378,50	132,00	49 962,00
	Celkem za	*769 Otvorové prvky z plastu*				560 477,48
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
58	767000000	Demontáž a zpětná montáž žebříků včetně prodloužení kotev	m	5,00	1 500,00	7 500,00
59	767000001	ZM 01 Žebřík pro výlez na střechu pozink.ocel s povrchovou úpravou D+M	m	2,40	3 450,00	8 280,00
		01a:1,0		1,00		
		01b:1,4		1,40		
60	767000002	ZM 02 Madlo pro výlez na střechu pozink.ocel s povrchovou úpravou D+M	kus	3,00	8 260,00	24 780,00
61	767000003	ZM 03 Bezpečnostní zábradlí střešní lávky pozink.ocel s povrchovou úpravou D+M	kus	2,00	7 980,00	15 960,00
62	767000004	ZM 04 Střešní přístupová lávka pozink.ocel s povrchovou úpravou D+M	kus	3,00	3 150,00	9 450,00

Výkaz výměr

Stavba :	14-004-RB Zateplení MŠ Roztoky u křivoklátu	Rozpočet:
Objekt :	01 zateplení MŠ	uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	767000005	ZM 05 Žebřík pro výlez na střechu pozink.ocel s povrchovou úpravou D+M	m	1,65	3 450,00	5 692,50
64	767000006	ZM 06 Žebřík pro výlez na střechu - odnímatelný pozink.ocel s povrchovou úpravou D+M	m	6,70	3 450,00	23 115,00
		06a:4,1		4,10		
		06b:2,6		2,60		
65	767000007	ZM 06 Žebřík pro slez do půdního prostoru pozink.ocel s povrchovou úpravou D+M	m	1,50	2 850,00	4 275,00
	Celkem za	*767 Konstrukce zámečnické*				99 052,50
Díl:	784	**Malby**				
66	784195112R00	Malba bílá 2 x - špalety	m2	87,60	40,00	3 504,00
		špalety :87,6		87,60		
	Celkem za	*784 Malby*				3 504,00
Díl:	M21	**Elektromontáže**				
67	210000001	Demontáž a zpětná montáž svislých svodů hromosvodu včetně prodloužení kotev	m	65,90	155,00	10 214,50
		6*7,4+5*4,3		65,90		
	Celkem za	*M21 Elektromontáže*				10 214,50
Díl:	0	**VRN**				
68	100100100	Vedlejší rozpočtové náklady	sou	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	*0 VRN*				20 000,00