

Název akce:
Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

ZMĚNA	02	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Dodatečné stavební práce u objektu SO 115 – oprava chodníku – přípočty a odpočty a u objektu SO 461 – rozvody HDP trubek - přípočty a odpočty projektu „Rekonstrukce obytné zóny Kunštát“

OBJEDNATEL: **Obec Dukovany**
Se sídlem: Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupené: p.Miroslavem Křišťálem – starostou obce
IČ: 00289329
DIČ: CZ00289329

ZHOTOVITEL: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**
Se sídlem: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Zastoupen: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049



STRUČNÝ POPIS: - popis zdůvodnění změny

Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno. V souvislosti se souběžnou realizací teplovodu a přidělenou dotací na omezený počet přípojek k teplovodu, musí být realizace teplovodu rozdělena na dvě etapy a v důsledku nutnosti na napojení strategických objektů, musí dojít ke změně trasy teplovodu. Trasa povede zámeckým parkem pod chodníkem SO 115 – oprava chodníku. Pro to, aby objednatel postupoval s péčí řádného hospodáře, je třeba, aby byl v tomto úseku položen rozebíratelný povrch; navržený asfaltový povrch tuto podmínku nesplňuje. Z toho důvodu musí být konstrukce provedena z betonové dlažby na podkladních vrstvách z drceného kameniva dle TP výrobce tak, aby také byla pojízdná pro vozidla nad 3,5 t. Navržené kamenné obrubníky jsou k této konstrukci nevhodné a musí být nahrazeny betonovými. Bude realizována zámková dlažba 20x20x8 cm v šedé barvě a betonové obrubníky 100x25x8 cm. V souvislosti se změnou trasy teplovodu dojde i ke změně trasy optické sítě, a tím současně i k jejímu rozšíření. Objekt optických kabelů byl rozšířen o určité části chrániček a mikrotrubiček, spojek, záfuků optokabelů, kalibrace chrániček, výkopových prací, zapískování optických chrániček a kabelů včetně aktualizovaného projektu – viz samostatné položkové rozpočty přípočtů a odpočtů.

Název	Kč
Dodatečné stavební práce u objektu SO 115 – oprava chodníku – přípočty	446.099,-- Kč
Dodatečné stavební práce u objektu SO 115 – oprava chodníku – odpočty	- 390.033,-- Kč
Dodatečné stavební práce u objektu SO 461 – rozvody HDP trubek – přípočty, odpočty	775.497,-- Kč
Celkem za stavbu změnový list č. 02 bez DPH	831.563,-- Kč

DOPAD DO CENY: 831.563,00 Kč bez DPH**SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha – Dodatečný rozpočet stavebních prací

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení díla.		
Datum: 26.9.2017	Jméno: Miloš Ryšavý - jednatel	Podpis: 
MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMÁ s.r.o. 672 42, Váňovského 241 Tel./fax: 515 325 427, 503 519 529 IČ: 20315049 DIČ: CZ20315049		
VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 26.9.2017	Jméno: Ing. Ondřej Kyp Ing. Ondřej Šváb	Podpis: 
 AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218		
SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 26.9.2017	Jméno: Miroslav Křišťál-starosta	Podpis: 
OBEC DUKOVANY 675 56 DUKOVANY IČ: 00289329, DIČ: CZ00289329		
KONTROLA TDI: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 26.9.2017	Jméno: Ing. Roman Chvátal	Podpis: 
ING. ROMAN CHVÁTAL PROJEKTOVÁ ČINNOST JAMOLICE 147 672 01 MORAVSKÝ KRUMLOV IČO: 628 44 610		